

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 福岡国道管内橋梁外補修工事
工事地名	福岡県糸島市池田 地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 7年 9月16日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 年度 福岡国道管内橋梁外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	15, 009, 121		
舗装工		式	1	1, 645, 420		
橋面防水工		式	1	1, 281, 620	橋面防水	34 m2
					[夜間]	
					塗膜防水；	
					シール材	45 m
					[夜間]	
					シーラント系；	
					セメントモルタル	5 m3
					[夜間]	
					モルタル 1:3 普通；	
					モルタル夜間割増	1 式
薄層カー舗装工		式	1	363, 800	薄層カー舗装	34 m2
					[夜間]	
					樹脂モルタル；	
橋梁補修工		式	1	878, 817		
断面修復工		式	1	265, 800	左官工法	1 構造物
					0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防	
					錆処理無；	
遊間目地工		式	1	59, 224	遊間目地止水	8 m
					[夜間]	
					シーラント系；	
防錆処理工		式	1	70	防錆処理	0. 04 m2
					常温亜鉛メッキスプレー；	
フック部材代替工		式	1	314, 647	フック部材取付	4 部材
					SM400A；	
当て板補修工		式	1	239, 076	当て板補修	4 部材
					SM400A SS400；	
現場塗装工		式	1	4, 549, 930		

仮番号

国土交通省 九州地方整備局

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 福岡国道管内橋梁外補修工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				湿式塗膜剥離剤工用；			
				シート張防護	1	式	
				[夜間]			
				板張防護	1	式	
				[夜間]			
				登り栈橋	1	式	
				[夜間]			
仮設工	式	1	255,250	足場	1	式	
				単管足場；			
				養生シート工	1	式	
				湿式塗膜剥離剤工用；			
				シート張防護	1	式	
塗膜剥離ばく露防止対策工	式	1	3,514,490	塗膜剥離ばく露防止対策	1	式	
交通管理工	式	1	842,300	交通誘導警備員	1	式	
				交通誘導警備員	1	式	
				[夜間]			
直接工事費	式	1	15,009,121				
共通仮設費	式	1	7,513,725				
共通仮設費	式	1	3,370,725				
安全費	式	1	3,067,010	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式	
技術管理費	式	1	97,715	近接調査計測	1	式	
				道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	206,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	4,143,000				
純工事費	式	1	22,522,846				

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡国道管内橋梁外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	9,182,954		
橋梁付属物工	式	1	207,488		
伸縮継手工	式	1	207,488	伸縮目地取替 ゴム劣化取替工法；	1 橋
橋梁補修工	式	1	6,893,945		
ひび割れ補修工	式	1	5,248,595	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 214m エポキシ樹脂注入 材；	1 構造物
				低圧注入工法 [夜間] 1構造物当り補修延べ延長 176m エポキシ樹脂注入 材；	1 構造物
				ひび割れ注入 [夜間] 幅0.2mm以上 リハビリシリンダー工法；	25 m
断面修復工	式	1	392,300	断面修復 [夜間] N-SSI工法；	1 構造物
表面被覆工	式	1	281,250	表面含浸 プロコンガートシステムS；	1 構造物
表面保護工	式	1	971,800	表面被覆 ニュークリアクロス工法；	1 橋
仮設工	式	1	2,081,521		
仮設工	式	1	969,821	足場 単管足場；	1 式
				足場 手摺先行型枠組足場；	1 式
				足場 吊足場；	1 式
				仮設	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡国道管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高所作業車；
交通管理工	式	1	1,111,700	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	9,182,954	
共通仮設費	式	1	3,398,000	
共通仮設費	式	1	319,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	319,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,079,000	
純工事費	式	1	12,580,954	
現場管理費	式	1	9,127,000	
工事原価	式	1	21,707,954	

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡国道管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	8,204,734	
橋梁補修工	式	1	7,403,174	
主桁下面増厚補修工	式	1	7,402,721	主桁下面増厚補修 0.7 m3 ポ リマーセメントモルタル ；
運搬処理工	式	1	453	現場発生品運搬 1 式 撤去鉄筋 ；
仮設工	式	1	801,560	
仮設工	式	1	193,560	足場 1 式 安全ネット必要 ；
交通管理工	式	1	608,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,204,734	
共通仮設費	式	1	3,272,294	
共通仮設費	式	1	409,294	
技術管理費	式	1	118,294	鉄筋探査 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	291,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,863,000	
純工事費	式	1	11,477,028	
現場管理費	式	1	8,480,000	
工事原価	式	1	19,957,028	