

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 福岡維持管内橋梁外補修工事
工事地名	福岡市東区多の津2丁目 地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課
2) 主工種	橋梁保全工事
3) 工期	186日間 自 令和7年9月9日 至 令和8年3月13日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡維持管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	24,122,269	
舗装工	式	1	1,414,915	
橋面防水工	式	1	896,515	橋面防水 65 m2 塗膜防水； シール材 85 m シーラント系； セメントモルタル 2 m3 モルタル 1:3 普通；
薄層カー舗装工	式	1	518,400	薄層カー舗装 64 m2 樹脂モルタル；
橋梁補修工	式	1	10,621,446	
遊間目地工	式	1	65,876	遊間目地止水 8 m t=10mm シーラント系； 遊間目地止水 4 m t=20mm シーラント系；
地覆取替工	式	1	9,094,337	地覆取替 167 m SM400A； FRPシート設置 13 m2 PPSライニング工法；
当て板補修工	式	1	922,450	根巻コンクリート撤去 0.07 m3 当て板補修 3 部材 SM400A SS400； FRPシート設置 0.4 m2 PPSライニング工法； 根巻コンクリート 0.1 m3 24-8-25(20)(高炉)；
フック部材代替工	式	1	360,216	部材取付 4 部材 SM400A SS400；
排水管取替工	式	1	178,567	排水管取替 4 部材 排水管取替 1 m (P2橋脚部)

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡維持管内橋梁外補修工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
現場塗装工	式	1	1,039,240			
橋梁塗装工	式	1	1,039,240	塗膜除去 ネリハ-泥パ-ック 橋梁用Type II ;	1 m2	
				塗替塗装 タイタンコート防錆塗装工法 横断歩道橋 ;	1 橋	
				廃棄物運搬 鉛含有塗膜 ;	0.01 t	
				廃棄物処分 鉛含有塗膜 ;	0.01 t	
構造物撤去工	式	1	648,028			
構造物取壊し工	式	1	588,344	既設舗装はぎ取り t=25mm ノンスリップ [®] タイル ;	64 m2	
				セメントモルタル撤去 t=53mm(平均) ;	26 m2	
運搬処理工	式	1	59,684	人力収集・積込 コンクリート殻(無筋) ;	3 m3	
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	3 m3	
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	3 m3	
				現場発生品運搬 [夜間] 鋼材 ;	1 式	
仮設工	式	1	10,398,640			
仮設工	式	1	3,791,210	足場 単管足場 ;	1 式	
				養生シート工 湿式塗膜剥離剤工用 ;	1 式	
				シート張防護	1 式	
				板張防護	1 式	

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡維持管内橋梁外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塗膜剥離ばく露防止対策工	式	1	3,907,330	塗膜剥離ばく露防止対策	1 式	
交通管理工	式	1	2,700,100	交通誘導警備員 交通誘導警備員 [夜間]	1 式 1 式	
直接工事費	式	1	24,122,269			
共通仮設費	式	1	9,131,146			
共通仮設費	式	1	3,498,146			
安全費	式	1	1,483,850	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式	
技術管理費	式	1	1,328,296	近接調査計測 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	686,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,633,000			
純工事費	式	1	33,253,415			
現場管理費	式	1	19,605,000			
工事原価	式	1	79,035,198			
一般管理費等	式	1	12,614,802			
工事価格	式	1	91,650,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡維持管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	5,653,300	
橋梁補修工	式	1	4,219,640	
断面修復工	式	1	320,720	左官工法 0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) コンクリート殻処分 コンクリート殻(無筋)；
うき注入工	式	1	3,898,920	うき注入 低粘度エポキシ樹脂；
仮設工	式	1	1,433,660	
仮設工	式	1	1,272,960	足場 手摺先行型枠組足場； 仮設 高所作業車；
交通管理工	式	1	160,700	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	5,653,300	
共通仮設費	式	1	2,418,000	
共通仮設費	式	1	213,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	213,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,205,000	
純工事費	式	1	8,071,300	
現場管理費	式	1	6,390,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡維持管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	14,461,300	

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡維持管内橋梁外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	4,636,203	
トンネル工	式	1	3,989,487	
トンネル補修工	式	1	3,535,524	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1 トンネル 1トンネル当り補修延べ延長 4.9m ; 断面修復 1 トンネル ホリマーセメントモルタル ; コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 0.3 m3 コンクリート殻処分 0.3 m3 コンクリート殻(無筋) ;
水切り材設置工	式	1	26,580	水切り材 4 m 軟質ポリ塩化ビニル ;
剥落防止ネット設置工	式	1	427,383	剥落防止ネット 7 m2
仮設工	式	1	646,716	
仮設工	式	1	93,836	足場 1 式 単管傾斜足場 ; 足場 1 式 (移動式) 単管足場 ;
交通管理工	式	1	552,880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	4,636,203	
共通仮設費	式	1	1,821,280	
共通仮設費	式	1	12,280	
技術管理費	式	1	12,280	鉄筋探査 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,809,000	

