

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 高須磨歩道橋塗替工事
工事地名	福岡市東区箱崎7丁目 地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	164日間	自 令和 7年10月 1日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 高須磨歩道橋塗替工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	37,991,098		
現場塗装工		式	1	26,676,996		
橋梁塗装工		式	1	26,517,219	素地調整 770 m2 2種ｸﾞﾚｯ(動力工具と手工具の併用)； 表面被膜処理 770 m2 EARTH COAT 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤； 防錆塗装(1層目) 770 m2 EARTH COAT 変性ﾎﾟﾘﾐﾝ樹脂系特殊塗料； 防錆塗装(2層目) 770 m2 EARTH COAT 変性ﾎﾟﾘﾐﾝ樹脂系特殊塗料； 中塗 770 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装 回数 1回； 中塗 19 m2 貼紙防止塗装 凹凸模様専用骨材混合； 上塗 770 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装 回数 1回； 塗膜除去 770 m2 ﾎﾟﾘﾍﾞｰﾐﾝ泥ﾊﾟｯｸ 橋梁用TypeⅡ； 廃棄物運搬 4,213 kg PCB・鉛含有塗装； 廃棄物処分 4,213 kg PCB・鉛含有塗装；	
桁補修工		式	1	70,700	FRPｼｰﾄ設置 0.2 m2	
当て板補修工		式	1	89,077	当て板補修 1 部材 SM400A；	
仮設工		式	1	11,314,102		
仮設工		式	1	8,332,944	足場 1 式 [夜間]	

積算内訳書

工事名	令和7年度 高須磨歩道橋塗替工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				吊足場； 足場 [夜間] 単管足場； 養生シート工 [夜間] 湿式塗膜剥離剤工用； シート張防護 [夜間] 板張防護 [夜間]	1 1 1 1	式 式 式 式	
交通管理工	式	1	482,000	交通誘導警備員 [夜間]	1	式	
塗膜剥離ばく露防止対策工	式	1	2,499,158	塗膜剥離ばく露防止対策	1	式	
直接工事費	式	1	37,991,098				
共通仮設費	式	1	12,986,835				
共通仮設費	式	1	3,224,835				
安全費	式	1	2,173,520	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式	
技術管理費	式	1	69,315	近接調査計測 道路施設基本データ作成費用	1 1	式 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	982,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	9,762,000				
純工事費	式	1	50,977,933				
現場管理費	式	1	22,405,000				

積算内訳書

工事名	令和 7 年度 高須磨歩道橋塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	73,382,933	
一般管理費等	式	1	12,907,067	
工事価格	式	1	86,290,000	