

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7・8年度 矢部川橋（上り）外橋梁補修工事
工事地名	福岡県八女市津江 地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	400日間	自 令和 7年09月26日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7・8年度 矢部川橋（上り）外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	118,146,892	
橋梁補修工	式	1	159,639	
目地材補修工	式	1	57,036	シーリング材取替 4.2 m 撤去・設置；
高欄補修工	式	1	102,603	ベースプレート付替 34 箇所
現場塗装工	式	1	91,301,158	
橋梁塗装工	式	1	91,301,158	素地調整 1,340 m2 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 表面被膜処理 1,340 m2 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤； 防錆塗装(1層目) 1,340 m2 変性ポキシ樹脂系特殊塗料； 防錆塗装(2層目) 1,340 m2 変性ポキシ樹脂系特殊塗料； 中塗 1,340 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回； 上塗 1,340 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回； 塗膜除去 6,714 m2 廃棄物運搬 8,540 kg PCB・鉛含有塗装； 廃棄物処分 8,540 kg PCB・鉛含有塗装；
仮設工	式	1	26,686,095	
仮設工	式	1	20,599,620	足場 820 m2 [夜間] トラス用 吊足場；

# 積算内訳書

工事名	令和7・8年度 矢部川橋（上り）外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				養生シート工 [夜間] 湿式塗膜剥離剤工用； 板張防護 [夜間]	900 m2
					900 m2
交通管理工	式	1	2,264,800	交通誘導警備員 [夜間]	1 式
塗膜剥離ばく露防止対策工	式	1	3,821,675	塗膜剥離ばく露防止対策	1 式
直接工事費	式	1	118,146,892		
共通仮設費	式	1	28,497,420		
共通仮設費	式	1	8,054,420		
安全費	式	1	5,441,240	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,550,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	20,443,000		
純工事費	式	1	146,644,312		
現場管理費	式	1	58,309,000		
工事原価	式	1	204,953,312		
一般管理費等	式	1	31,836,688		
工事価格	式	1	236,790,000		