

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 福岡維持管内舗装修繕工事
工事地名	福岡県福岡市東区下原5丁目 地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡維持管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	38,280,581		
舗装工	式	1	35,454,672		
舗装打換え工	式	1	24,177,800	舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下 ; 舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ; 土砂等運搬 [夜間] 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 [夜間] 敷均し(ルーズ) ; 殻運搬 [夜間] 舗装版破碎 ; 殻処分 [夜間] アスファルト殻 ; 下層路盤 [夜間] 再生クワッシャラン RC-40 仕上り厚 350mm ; 上層路盤 [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ; 基層 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層 [夜間] 改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				1	式
				1,960	m2
				1	式
				1	式
				294	m3
				294	m3
				1,960	m2
				1,960	m2
				1,960	m2
				1,960	m2
				1,960	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層 〔夜間〕 密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,960	m2
切削オーバーレイ工	式	1	11,276,872	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻； 殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻；	2,930	m2
					146	m3
					146	m3
区画線工	式	1	680,309			
区画線工	式	1	680,309	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	960	m
					470	m
仮設工	式	1	2,145,600			
交通管理工	式	1	2,145,600	交通誘導警備員 〔夜間〕	1	式
直接工事費	式	1	38,280,581			
共通仮設費	式	1	7,344,180			
共通仮設費	式	1	1,183,180			

積算内訳書

工事名	令和7年度 福岡維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	978,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,161,000	
純工事費	式	1	45,624,761	
現場管理費	式	1	16,262,000	
工事原価	式	1	61,886,761	
一般管理費等	式	1	10,993,239	
工事価格	式	1	72,880,000	