

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 久留米維持管内舗装修繕工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町 地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課
2) 主工種	舗装工事
3) 工期	日間 自 令和 年 月 日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度 久留米維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	22,904,517	
舗装工	式	1	20,432,234	
舗装打換え工	式	1	7,005,709	舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 430 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm； 土砂等運搬 1 式 [夜間] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 [夜間] 敷均し(ルーズ)； 殻運搬 64 m3 [夜間] 舗装版破碎； 殻処分 64 m3 [夜間] アスファルト殻； 下層路盤 428 m2 [夜間] 再生クワッシュレン RC-40 仕上り厚 350mm； 上層路盤 428 m2 [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm； 基層 428 m2 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層 428 m2 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；

積算内訳書

工事名	令和7年度 久留米維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				表層 [夜間] 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm m 3.0m超；	428	m2
切削オーバーレイ工	式	1	13,426,525	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホリマー改質I型(13)； 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻； 殻処分 [夜間] アスファルト殻；	3,500	m2
					175	m3
					175	m3
区画線工	式	1	1,280,283			
区画線工	式	1	1,280,283	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 (黄50)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (横断予告)[夜間]	1,040	m
					8	m
					34	m
					2	箇所
					4	箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度 久留米維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線 (黄)[夜間] リブ式(溶融式)実線 20cm；
仮設工	式	1	1,192,000	530 m
交通管理工	式	1	1,192,000	交通誘導警備員 [夜間]
直接工事費	式	1	22,904,517	1 式
共通仮設費	式	1	4,988,180	
共通仮設費	式	1	851,180	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費(率計上)	式	1	646,000	1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	4,137,000	
純工事費	式	1	27,892,697	
現場管理費	式	1	10,906,000	
工事原価	式	1	63,642,586	
一般管理費等	式	1	10,917,414	
工事価格	式	1	74,560,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 久留米維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	14,083,709	
舗装工	式	1	12,150,745	
舗装打換え工	式	1	7,941,561	舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 560 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm； 土砂等運搬 1 式 [夜間] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 [夜間] 敷均し(ルーズ)； 殻運搬 84 m3 [夜間] 舗装版破碎； 殻処分 84 m3 [夜間] アスファルト殻； 下層路盤 559 m2 [夜間] 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 350mm； 上層路盤 559 m2 [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm； 基層 559 m2 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層 559 m2 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；

積算内訳書

工事名	令和7年度 久留米維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				表層 [夜間] 密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超；	559	m2
切削オーバーレイ工	式	1	4,209,184	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻； 殻処分 [夜間] アスファルト殻；	1,120	m2
区画線工	式	1	740,964			
区画線工	式	1	740,964	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (直進)[夜間]	380	m
					86	m
					230	m
					22	m
					33	箇所

積算内訳書

工事名		令和7年度 久留米維持管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (減速帯)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	46	m
仮設工	式	1	1,192,000			
交通管理工	式	1	1,192,000	交通誘導警備員 [夜間]	1	式
直接工事費	式	1	14,083,709			
共通仮設費	式	1	3,275,180			
共通仮設費	式	1	405,180			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	200,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	2,870,000			
純工事費	式	1	17,358,889			
現場管理費	式	1	7,485,000			
工事原価	式	1	24,843,889			