

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事
工事地名	福岡県柳川市芝原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	352日間	自 令和 8年 3月12日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	24,579,967	
道路土工	式	1	2,368,910	
掘削工	式	1	114,516	掘削 360 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	627,100	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	1,307,370	路床盛土 91 m3 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 73 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	8,826	法面整形(盛土部) 20 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	311,098	整地 1 式 敷均し(ルーズ)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面工	式	1	14,260	
植生工	式	1	14,260	人工張芝 20 m2
舗装工	式	1	3,936,578	
アスファルト舗装工	式	1	2,134,102	上層路盤(車道・路肩部) 543 m2 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 544 m2 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 545 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	6,413	下層路盤(車道・路肩部) 2 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 2 m2 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	2	m2
アスファルト舗装工	式	1	51,948	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	13	m2
					13	m2
					13	m2
アスファルト舗装工	式	1	414,232	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm； 基層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ； 中間層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	52	m2
					52	m2
					52	m2
					52	m2
					52	m2
透水性舗装工	式	1	1,329,883	フィルター層 コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目 仕上り厚 70mm ； 路盤(路肩部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層 ストレート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40m m；	329	m2
					329	m2
					329	m2
排水構造物工	式	1	4,036,238			

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	203,308	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	3,832,930	管(函)渠型側溝 (標準部) 幅 30cm 高さ 30cm；	55	m
				管(函)渠型側溝 (砂溜柵) 幅 30cm 高さ 30cm；	7	m
				自由勾配側溝 300×300 L=2000 縦断用 勾配2%；	28	m
				自由勾配側溝 300×400 L=2000 縦断用 勾配2%；	30	m
				自由勾配側溝 300×500 L=2000 縦断用 勾配2%；	21	m
縁石工	式	1	1,868,479			
縁石工	式	1	1,868,479	歩車道境界ブロック (基礎有)A型 両面R 150/190×200×600；	67	m
				歩車道境界ブロック (基礎無)A型 両面R 150/190×200×600；	21	m
				歩車道境界ブロック (基礎有)B型 すりつけ部 A型(切り下げ用)(自転車歩行者用) L=600；	4	箇所
				歩車道境界ブロック (基礎無)B型 すりつけ部 A型(切り下げ用)(自転車歩行者用) L=600；	6	箇所
				歩車道境界ブロック (基礎有)C型	4	m

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				乗入部（自転車歩行者用）L=490； 歩道境界ブロック （基礎無）C型 乗入部（自転車歩行者用）L=490； 歩道境界ブロック （基礎有）D型 乗入部（車両乗入用）L=490； 歩道境界ブロック （基礎無）D型 乗入部（車両乗入用）L=490； 地先境界ブロック A種（120×120×600）；
				11 m
				9 m
				27 m
				145 m
防護柵工	式	1	1,224,360	
路側防護柵工	式	1	527,760	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無；
車止めボルト工	式	1	696,600	耐衝撃性車止め Hc種 土中式 景観色；
擁壁工	式	1	344,755	
作業土工	式	1	6,395	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正
				1 式
				1 式
				1 式
鉄止工	式	1	338,360	鉄止ブロック h=600；
				11 m
構造物撤去工	式	1	574,011	
構造物取壊し工	式	1	361,937	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎
				34 m3
				1 式
				270 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 舗装版破碎 48 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 5 c m ;
運搬処理工	式	1	212,074	殻運搬 13 m3 アスファルト殻 ; 殻運搬 36 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 13 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 36 m3 コンクリート殻(無筋) ;
応急処理工	式	1	3,656,400	
応急処理作業工	式	1	3,656,400	応急処理作業(労務) 1 式 応急処理作業(機械) 1 式
仮設工	式	1	6,555,976	
仮設道路工	式	1	475,976	仮設ガードレール 138 m 支給品運搬 1 式 移動式ガードレール ;
交通管理工	式	1	6,080,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	24,579,967	
共通仮設費	式	1	2,995,180	
共通仮設費	式	1	402,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	339,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,593,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	5,566,721	
道路土工	式	1	4,451	
法面整形工	式	1	4,451	法面整形(切土部) 5 m2 現場制約無し(質土、砂及び砂質土、粘性土)；
舗装工	式	1	223,337	
アスファルト舗装工	式	1	100,548	下層路盤(歩道部) 103 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；
アスファルト舗装工	式	1	14,924	下層路盤(歩道部) 7 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(歩道部) 7 m2 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；
アスファルト舗装工	式	1	107,865	下層路盤(歩道部) 27 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(歩道部) 27 m2 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm； 基層(歩道部) 27 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；
排水構造物工	式	1	1,414,851	
作業土工	式	1	12,051	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
側溝工	式	1	1,328,280	管(函)渠型側溝 37 m (標準部) 幅 40cm 高さ 40cm；

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				管(函)渠型側溝 (砂溜桝) 幅 40 c m 高さ 40 c m ;	4 箇所
集水桝・マンホール工	式	1	74,520	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×750 ;	1 箇所
縁石工	式	1	835,619		
縁石工	式	1	835,619	歩車道境界ブロック (A1) 150/190×200×2000 ;	18 m
				歩車道境界ブロック (B1) すりつけ部 A型(切り下げ用)(車両乗入用) L=600 ;	4 箇所
				歩車道境界ブロック (B2) すりつけ部 A型(切り下げ用)(自転車歩行者用) L=600 ;	1 箇所
				歩車道境界ブロック (C1) 乗入部(自転車歩行者用) L=490 ;	7 m
				歩車道境界ブロック (D1) 乗入部(車両乗入用) L=490 ;	12 m
				地先境界ブロック A種(120×120×600) ;	109 m
構造物撤去工	式	1	48,463		
構造物取壊し工	式	1	20,016	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	93 m ²
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 5 c m ;	2 m ²
運搬処理工	式	1	28,447	殻運搬 アスファルト殻 ;	5 m ³

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事				細 別 内 訳	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額			
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	1	m3
				殻処分 (歩道部) アスファルト殻 ;	5	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1	m3
仮設工	式	1	3,040,000			
交通管理工	式	1	3,040,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	5,566,721			
共通仮設費	式	1	1,042,000			
共通仮設費	式	1	97,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	97,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	945,000			
純工事費	式	1	6,608,721			
現場管理費	式	1	3,392,000			
工事原価	式	1	10,000,721			

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	19,853,100	
防護柵工	式	1	6,808,000	
路側防護柵工	式	1	4,380,000	ガードパイプ 300 m Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無；
防止柵工	式	1	2,428,000	転落(横断)防止柵 200 m 柵高 1.1m コンクリート建込；
標識工	式	1	580,440	
小型標識工	式	1	580,440	標識柱 3 基 単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 3~4基； 標識板 3 枚 2.0m2未満；
区画線工	式	1	6,590,500	
区画線工	式	1	6,590,500	溶融式区画線 300 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 300 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 300 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 300 m [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 10 箇所 [夜間]

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (追突注意)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (追突注意:横)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (前方注意)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 路面標示 (矢羽根 A)[夜間] 高輝度路面標示 青 白線有； 路面標示 (矢羽根 B)[夜間] 高輝度路面標示 青 白線有； 路面標示 (自転車以外)[夜間] 貼付式； 区画線消去 [夜間] 削取り式；
				30 箇所
				60 箇所
				10 箇所
				60 箇所
				60 箇所
				20 箇所
				600 m
道路付属施設工	式	1	3,062,160	
道路付属物工	式	1	3,062,160	視線誘導標 土中建込 30本以上； 車線分離標 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；
				90 本
				90 本
仮設工	式	1	2,812,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,812,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員 [夜間]
				1 式 1 式
直接工事費	式	1	19,853,100	
共通仮設費	式	1	3,275,000	
共通仮設費	式	1	270,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	270,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,005,000	
純工事費	式	1	23,128,100	
現場管理費	式	1	11,663,000	
工事原価	式	1	34,791,100	