

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 工事名  | 令和7・8年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和7年度） |
| 工事地名 | 久留米維持出張所管内瀬高地区              |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福岡国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 730日間   | 自 令和 7年 4月 1日<br>至 令和 9年 3月31日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 7 年度） |     |     |             |                        |     |    |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------|------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 |                                   | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                |     |    |
| 道路維持       |                                   | 式   | 1   | 107,901,858 |                        |     |    |
| 巡視・巡回工     |                                   | 式   | 1   | 10,823,020  |                        |     |    |
| 道路巡回工      |                                   | 式   | 1   | 10,823,020  | 通常巡回                   | 156 | 日  |
|            |                                   |     |     |             | 巡回員 平日；                |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 通常運行員                  | 208 | 日  |
|            |                                   |     |     |             | 通常運行員 平日；              |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回員 平日；                |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回員 平日超勤；              |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回員 平日深夜；              |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回運行員 平日；              |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回運行員 平日超勤；            |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回運行員 平日深夜；            |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 燃料・油脂類費                | 1   | 式  |
|            |                                   |     |     |             | 自動車保険料                 | 1   | 式  |
| 舗装工        |                                   | 式   | 1   | 7,278,345   |                        |     |    |
| 舗装打換え工     |                                   | 式   | 1   | 591,180     | 舗装版切断                  | 1   | 式  |
|            |                                   |     |     |             | [夜間]                   |     |    |
|            |                                   |     |     |             | アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；   |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 舗装版破碎(急速施工)            | 60  | m2 |
|            |                                   |     |     |             | [夜間]                   |     |    |
|            |                                   |     |     |             | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m； |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 殻運搬                    | 9   | m3 |
|            |                                   |     |     |             | [夜間]                   |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 舗装版破碎；                 |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 殻処分                    | 9   | m3 |

## 積算内訳書

| 工事名         | 令和７・８年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和７年度） |     |           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|-------------|-----------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                         | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|             |                             |     |           | [夜間]<br>アスファルト殻；<br>基層                                                                                                                                                                                         | 60 m2                              |
|             |                             |     |           | [夜間]<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>中間層                                                                                                                                              | 60 m2                              |
|             |                             |     |           | [夜間]<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>表層                                                                                                                                               | 60 m2                              |
| 切削オーバーレイ工   | 式                           | 1   | 4,078,375 | 切削オーバーレイ<br>[夜間]<br>7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；<br>切削オーバーレイ<br>[夜間]<br>7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；<br>殻運搬(路面切削)<br>[夜間]<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>[夜間]<br>アスファルト殻； | 500 m2<br>500 m2<br>75 m3<br>75 m3 |
| アスファルト舗装補修工 | 式                           | 1   | 2,608,790 | わだち掘れ補修<br>帯状切削 1.5cm；<br>わだち掘れ補修<br>[夜間]<br>帯状切削 1.5cm；                                                                                                                                                       | 150 m2<br>300 m2                   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 7 年度） |     |           |                                                        |      |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                |      |
|            |                                   |     |           | ハッチング<br>2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ;                      | 2 t  |
|            |                                   |     |           | ハッチング<br>5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;                     | 5 t  |
|            |                                   |     |           | ハッチング<br>[夜間]<br>2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ;              | 2 t  |
|            |                                   |     |           | ハッチング<br>[夜間]<br>5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;             | 5 t  |
|            |                                   |     |           | 応急処理労務                                                 | 1 式  |
|            |                                   |     |           | 応急処理労務<br>[夜間]                                         | 1 式  |
|            |                                   |     |           | 応急処理機械                                                 | 1 式  |
|            |                                   |     |           | 応急処理材料                                                 | 1 式  |
| 排水構造物工     | 式                                 | 1   | 37,480    |                                                        |      |
| 側溝工        | 式                                 | 1   | 37,480    | 側溝蓋<br>300 40×6×60 鉄筋コンクリート型 1種 ;                      | 20 枚 |
| 縁石工        | 式                                 | 1   | 136,344   |                                                        |      |
| 縁石工        | 式                                 | 1   | 136,344   | 歩車道境界ブロック<br>150/190×200×2000 ;                        | 12 m |
|            |                                   |     |           | 地先境界ブロック<br>A種(120×120×600) ;                          | 12 m |
| 防護柵工       | 式                                 | 1   | 1,208,406 |                                                        |      |
| 路側防護柵工     | 式                                 | 1   | 967,050   | ガードレール<br>(更新)<br>塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正<br>無 ; | 21 m |
|            |                                   |     |           | ガードパイプ<br>(更新)<br>Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正       | 20 m |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 7 年度） |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|            |                                   |     |           | 無；<br>移動式ガードレール移設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 m                                                    |
| 防止柵工       | 式                                 | 1   | 241,356   | 転落（横断）防止柵<br>柵高 0.8m コンクリート建込；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 m                                                    |
|            |                                   |     |           | 転落（横断）防止柵<br>柵高 1.1m コンクリート建込；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 m                                                    |
| 区画線工       | 式                                 | 1   | 1,911,516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 区画線工       | 式                                 | 1   | 1,911,516 | 溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間] | 720 m<br>90 m<br>90 m<br>720 m<br>720 m<br>90 m<br>90 m |

# 積算内訳書

| 工事名           | 令和7・8年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和7年度） |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別    |                             | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|               |                             |     |     |           | 融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>融融式区画線<br>〔白色 夜間〕<br>融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>ペイント式区画線<br>〔白色〕<br>ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；<br>ペイント式区画線<br>〔白色 夜間〕<br>ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；                            | 720<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>60<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>60                                             | m<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>m<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>m                                              |
| 道路付属施設工       |                             | 式   | 1   | 2,116,100 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| 道路付属物工        |                             | 式   | 1   | 2,116,100 | 視線誘導標<br>（更新）<br>φ100 両面 土中建込 30本以上；<br>車線分離標<br>（更新）<br>φ80 H=800 ペース径φ250 可変式（穿孔式・1本脚）<br>10本以上30本未満；<br>視線誘導標<br>〔夜間〕<br>φ100 両面 土中建込 30本以上；<br>車線分離標<br>〔夜間〕<br>φ80 H=800 ペース径φ250 可変式（穿孔式・1本脚）<br>10本以上30本未満； | 150<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>10<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>5<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>5 | 本<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>本<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>本<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>本 |
| 擁壁工           |                             | 式   | 1   | 470,220   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| 場所打擁壁工（構造物単位） |                             | 式   | 1   | 470,220   | 小型擁壁<br>0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）；<br>重力式擁壁<br>2m以上5m以下 18-8-40（高炉）；                                                                                                                                                | 3<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>3                                                                                              | m3<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>m3                                                                                         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 7 年度） |     |             |                                                                      |           |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                              |           |
| 橋梁補修工      | 式                                 | 1   | 2, 646, 271 |                                                                      |           |
| ひび割れ補修工    | 式                                 | 1   | 305, 671    | 充てん工法<br>20m未満 シーラント系シリコン樹脂；                                         | 1 構造物     |
|            |                                   |     |             | 低圧注入工法<br>25m未満 エポキシ樹脂注入材；                                           | 1 構造物     |
| 断面修復工      | 式                                 | 1   | 2, 340, 600 | 左官工法<br>(干渡橋橋側歩道橋)<br>1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無； | 1 構造物     |
|            |                                   |     |             | 左官工法<br>(大川橋側道橋)<br>1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；   | 1 構造物     |
|            |                                   |     |             | 左官工法<br>(宮橋)<br>1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；       | 1 構造物     |
| 道路清掃工      | 式                                 | 1   | 160, 776    |                                                                      |           |
| 路面清掃工      | 式                                 | 1   | 160, 776    | 路面清掃(歩道・人力)<br>歩道 塵埃量多い；                                             | 720 m2    |
| 除草工        | 式                                 | 1   | 4, 530, 380 |                                                                      |           |
| 道路除草工      | 式                                 | 1   | 4, 530, 380 | 道路除草(複合)<br>肩掛け式 飛び石防護有り；                                            | 3, 500 m2 |
|            |                                   |     |             | 道路除草(複合)<br>肩掛け式 飛び石防護無し；                                            | 3, 500 m2 |
|            |                                   |     |             | 道路除草(複合)<br>ハドガイト式；                                                  | 800 m2    |
|            |                                   |     |             | 道路除草(複合)<br>人力除草；                                                    | 3, 000 m2 |
|            |                                   |     |             | 応急処理労務                                                               | 1 式       |
|            |                                   |     |             | 応急処理機械                                                               | 1 式       |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7・8年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和7年度） |     |            |                                  |       |    |
|------------|-----------------------------|-----|------------|----------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                          |       |    |
|            |                             |     |            | 処分費(除草くず)<br>八女市 八女西部クリーンセンター；   | 33    | t  |
|            |                             |     |            | 処分費(除草くず)<br>大川市 大川市清掃センター；      | 33    | t  |
|            |                             |     |            | 処分費(除草くず)<br>柳川市 有明ひまわりセンター；     | 33    | t  |
| 雑工         | 式                           | 1   | 6,179,800  |                                  |       |    |
| 防草対策       | 式                           | 1   | 6,179,800  | 張りコンクリート<br>厚さ5cm；               | 2,500 | m2 |
|            |                             |     |            | 防草シート<br>不織布長繊維系 厚1.0mm；         | 300   | m2 |
| 応急処理工      | 式                           | 1   | 48,643,104 |                                  |       |    |
| 応急処理事業工    | 式                           | 1   | 48,423,000 | 応急処理労務                           | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 応急処理労務<br>[夜間]                   | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 応急処理機械                           | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 応急処理材料                           | 1     | 式  |
| 付属物復旧工     | 式                           | 1   | 220,104    | ガードレール復旧<br>直ビーム B種；             | 6     | 枚  |
|            |                             |     |            | ガードレール復旧<br>袖ビーム B種；             | 6     | 枚  |
| 災害応急処理工    | 式                           | 1   | 3,463,872  |                                  |       |    |
| 災害応急処理事業工  | 式                           | 1   | 3,463,872  | 応急処理労務                           | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 応急処理労務<br>[夜間]                   | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 応急処理機械                           | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 応急処理材料                           | 1     | 式  |
| 除雪工        | 式                           | 1   | 864,810    |                                  |       |    |
| 凍結防止工      | 式                           | 1   | 421,130    | 凍結防止剤散布<br>2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込； | 5     | 時間 |



# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 7 年度） |     |         |                                                                  |     |    |
|------------|-----------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                          |     |    |
|            |                                   |     |         | 凍結防止剤散布<br>クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損<br>耗品持込；                | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |         | 凍結防止剤散布<br>〔夜間〕<br>2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込；                         | 9   | 時間 |
|            |                                   |     |         | 凍結防止剤散布<br>〔夜間〕<br>クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 夜間 機械貸与 損<br>耗品持込；        | 9   | 時間 |
|            |                                   |     |         |                                                                  |     |    |
| 雪道巡回工      | 式                                 | 1   | 122,780 | 雪道緊急巡回<br>パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機<br>械持込 損耗品持込；         | 2   | 回  |
|            |                                   |     |         | 雪道緊急巡回<br>パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機<br>械持込 損耗品持込；         | 2   | 回  |
|            |                                   |     |         | 雪道緊急巡回<br>〔夜間〕<br>パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機<br>械持込 損耗品持込； | 4   | 回  |
|            |                                   |     |         | 雪道緊急巡回<br>〔夜間〕<br>パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 夜間 機<br>械持込 損耗品持込； | 4   | 回  |
|            |                                   |     |         |                                                                  |     |    |
|            |                                   |     |         |                                                                  |     |    |
| 待機費        | 式                                 | 1   | 320,900 | 待機費                                                              | 1   | 式  |
| 構造物撤去工     | 式                                 | 1   | 591,654 |                                                                  |     |    |
| 構造物取壊し工    | 式                                 | 1   | 352,884 | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；                                      | 12  | m3 |
|            |                                   |     |         | コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋構造物 機械施工；                                      | 12  | m3 |
|            |                                   |     |         | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；                                  | 120 | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 7 年度） |     |             |                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                               |                                                            |
|            |                                   |     |             | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；                                                                                                                                                       | 120 m2                                                     |
| 縁石撤去工      | 式                                 | 1   | 7,707       | 歩車道境界ブロック撤去<br>処分；                                                                                                                                                                    | 10 m                                                       |
| 運搬処理工      | 式                                 | 1   | 231,063     | 殻運搬<br>（機械積込）<br>コンクリート殻（無筋）；<br>殻運搬<br>（機械積込）<br>コンクリート殻（鉄筋）；<br>殻運搬<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>コンクリート殻（無筋）；<br>殻処分<br>コンクリート殻（鉄筋）；<br>殻処分<br>（車道）<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>（歩道）<br>アスファルト殻； | 12 m3<br>12 m3<br>23 m3<br>12 m3<br>12 m3<br>18 m3<br>5 m3 |
| 仮設工        | 式                                 | 1   | 16,839,760  |                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 仮設工        | 式                                 | 1   | 51,570      | 足場<br>（宮橋）<br>安全ネット必要；                                                                                                                                                                | 1 式                                                        |
| 交通管理工      | 式                                 | 1   | 16,788,190  | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員<br>[夜間]                                                                                                                                                            | 1 式<br>1 式                                                 |
| 直接工事費      | 式                                 | 1   | 107,901,858 |                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 共通仮設費      | 式                                 | 1   | 9,510,175   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 7 年度） |     |             |                  |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳          |
| 共通仮設費      | 式                                 | 1   | 489,175     |                  |
| 運搬費        | 式                                 | 1   | 426,000     | 建設機械運搬費 1 式      |
| 技術管理費      | 式                                 | 1   | 63,175      | 道路施設基本データ作成費 1 式 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                                 | 1   | 9,021,000   |                  |
| 純工事費       | 式                                 | 1   | 117,412,033 |                  |
| 現場管理費      | 式                                 | 1   | 46,862,000  |                  |
| 工事原価       | 式                                 | 1   | 164,274,033 |                  |
| 一般管理費等     | 式                                 | 1   | 26,365,967  |                  |
| 工事価格       | 式                                 | 1   | 190,640,000 |                  |
|            |                                   |     |             |                  |

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 工事名  | 令和7・8年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和8年度） |
| 工事地名 | 久留米維持出張所管内瀬高地区              |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福岡国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 730日間   | 自 令和 7年 4月 1日<br>至 令和 9年 3月31日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 8 年度） |     |     |             |                        |     |    |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------|------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 |                                   | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                |     |    |
| 道路維持       |                                   | 式   | 1   | 106,345,638 |                        |     |    |
| 巡視・巡回工     |                                   | 式   | 1   | 10,878,770  |                        |     |    |
| 道路巡回工      |                                   | 式   | 1   | 10,878,770  | 通常巡回                   | 157 | 日  |
|            |                                   |     |     |             | 巡回員 平日；                |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 通常運行員                  | 209 | 日  |
|            |                                   |     |     |             | 通常運行員 平日；              |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回員 平日；                |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回員 平日超勤；              |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回員 平日深夜；              |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回運行員 平日；              |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回運行員 平日超勤；            |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 異常時巡回                  | 6   | 時間 |
|            |                                   |     |     |             | 巡回運行員 平日深夜；            |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 燃料・油脂類費                | 1   | 式  |
|            |                                   |     |     |             | 自動車保険料                 | 1   | 式  |
| 舗装工        |                                   | 式   | 1   | 7,278,345   |                        |     |    |
| 舗装打換え工     |                                   | 式   | 1   | 591,180     | 舗装版切断                  | 1   | 式  |
|            |                                   |     |     |             | [夜間]                   |     |    |
|            |                                   |     |     |             | アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；   |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 舗装版破碎(急速施工)            | 60  | m2 |
|            |                                   |     |     |             | [夜間]                   |     |    |
|            |                                   |     |     |             | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m； |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 殻運搬                    | 9   | m3 |
|            |                                   |     |     |             | [夜間]                   |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 舗装版破碎；                 |     |    |
|            |                                   |     |     |             | 殻処分                    | 9   | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名         |     | 令和７・８年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和８年度） |           |                                                                                                                                                                                                                |     |    |
|-------------|-----|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位 | 数 量                         | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                        |     |    |
|             |     |                             |           | [夜間]<br>アスファルト殻；<br>基層                                                                                                                                                                                         | 60  | m2 |
|             |     |                             |           | [夜間]<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>中間層                                                                                                                                              | 60  | m2 |
|             |     |                             |           | [夜間]<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>表層                                                                                                                                               | 60  | m2 |
|             |     |                             |           | [夜間]<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；                                                                                                                                                     |     |    |
| 切削オーバーレイ工   | 式   | 1                           | 4,078,375 | 切削オーバーレイ<br>[夜間]<br>7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；<br>切削オーバーレイ<br>[夜間]<br>7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；<br>殻運搬(路面切削)<br>[夜間]<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>[夜間]<br>アスファルト殻； | 500 | m2 |
|             |     |                             |           |                                                                                                                                                                                                                | 500 | m2 |
|             |     |                             |           |                                                                                                                                                                                                                | 75  | m3 |
|             |     |                             |           |                                                                                                                                                                                                                | 75  | m3 |
| アスファルト舗装補修工 | 式   | 1                           | 2,608,790 | わだち掘れ補修<br>帯状切削 1.5cm；<br>わだち掘れ補修<br>[夜間]<br>帯状切削 1.5cm；                                                                                                                                                       | 150 | m2 |
|             |     |                             |           |                                                                                                                                                                                                                | 300 | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 8 年度） |     |           |                                                        |      |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                |      |
|            |                                   |     |           | ハッチング<br>2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ;                      | 2 t  |
|            |                                   |     |           | ハッチング<br>5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;                     | 5 t  |
|            |                                   |     |           | ハッチング<br>[夜間]<br>2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ;              | 2 t  |
|            |                                   |     |           | ハッチング<br>[夜間]<br>5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;             | 5 t  |
|            |                                   |     |           | 応急処理労務                                                 | 1 式  |
|            |                                   |     |           | 応急処理労務<br>[夜間]                                         | 1 式  |
|            |                                   |     |           | 応急処理機械                                                 | 1 式  |
|            |                                   |     |           | 応急処理材料                                                 | 1 式  |
| 排水構造物工     | 式                                 | 1   | 37,480    |                                                        |      |
| 側溝工        | 式                                 | 1   | 37,480    | 側溝蓋<br>300 40×6×60 鉄筋コンクリート型 1種 ;                      | 20 枚 |
| 縁石工        | 式                                 | 1   | 136,344   |                                                        |      |
| 縁石工        | 式                                 | 1   | 136,344   | 歩車道境界ブロック<br>150/190×200×2000 ;                        | 12 m |
|            |                                   |     |           | 地先境界ブロック<br>A種(120×120×600) ;                          | 12 m |
| 防護柵工       | 式                                 | 1   | 1,208,406 |                                                        |      |
| 路側防護柵工     | 式                                 | 1   | 967,050   | ガードレール<br>(更新)<br>塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正<br>無 ; | 21 m |
|            |                                   |     |           | ガードパイプ<br>(更新)<br>Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正       | 20 m |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 8 年度） |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|            |                                   |     |           | 無；<br>移動式ガードレール移設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 m                                                    |
| 防止柵工       | 式                                 | 1   | 241,356   | 転落（横断）防止柵<br>柵高 0.8m コンクリート建込；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 m                                                    |
|            |                                   |     |           | 転落（横断）防止柵<br>柵高 1.1m コンクリート建込；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 m                                                    |
| 区画線工       | 式                                 | 1   | 1,911,516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 区画線工       | 式                                 | 1   | 1,911,516 | 溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間]<br>溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>[白色 夜間] | 720 m<br>90 m<br>90 m<br>720 m<br>720 m<br>90 m<br>90 m |



# 積算内訳書

|               |                             |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名           | 令和7・8年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和8年度） |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 工事区分・工種・種別    |                             | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                               |  |
|               |                             |     |     |           | 融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>融融式区画線 720 m<br>〔白色 夜間〕<br>融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>イント式区画線 60 m<br>〔白色〕<br>イント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；<br>イント式区画線 60 m<br>〔白色 夜間〕<br>イント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；                                   |  |
| 道路付属施設工       |                             | 式   | 1   | 2,116,100 |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 道路付属物工        |                             | 式   | 1   | 2,116,100 | 視線誘導標 150 本<br>（更新）<br>φ100 両面 土中建込 30本以上；<br>車線分離標 10 本<br>（更新）<br>φ80 H=800 ヘース径φ250 可変式（穿孔式・1本脚）<br>10本以上30本未満；<br>視線誘導標 5 本<br>〔夜間〕<br>φ100 両面 土中建込 30本以上；<br>車線分離標 5 本<br>〔夜間〕<br>φ80 H=800 ヘース径φ250 可変式（穿孔式・1本脚）<br>10本以上30本未満； |  |
| 擁壁工           |                             | 式   | 1   | 470,220   |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 場所打擁壁工（構造物単位） |                             | 式   | 1   | 470,220   | 小型擁壁 3 m3<br>0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）；<br>重力式擁壁 3 m3<br>2m以上5m以下 18-8-40（高炉）；                                                                                                                                                         |  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和７・８年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和８年度） |     |     |           |                                                |          |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 |                             | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                        |          |
| 橋梁補修工      |                             | 式   | 1   | 1,085,871 |                                                |          |
| ひび割れ補修工    |                             | 式   | 1   | 305,671   | 充てん工法                                          | 1 構造物    |
|            |                             |     |     |           | 20m未満 シーラント系シリコン樹脂；                            |          |
|            |                             |     |     |           | 低圧注入工法                                         | 1 構造物    |
| 断面修復工      |                             | 式   | 1   | 780,200   | 25m未満 エポキシ樹脂注入材；                               |          |
|            |                             |     |     |           | 左官工法                                           | 1 構造物    |
|            |                             |     |     |           | 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無； |          |
| 道路清掃工      |                             | 式   | 1   | 160,776   |                                                |          |
| 路面清掃工      |                             | 式   | 1   | 160,776   | 路面清掃(歩道・人力)                                    | 720 m2   |
| 除草工        |                             | 式   | 1   | 4,530,380 | 歩道 塵埃量多い；                                      |          |
|            |                             |     |     |           |                                                |          |
| 道路除草工      |                             | 式   | 1   | 4,530,380 | 道路除草(複合)                                       | 3,500 m2 |
|            |                             |     |     |           | 肩掛け式 飛び石防護有り；                                  |          |
|            |                             |     |     |           | 道路除草(複合)                                       | 3,500 m2 |
|            |                             |     |     |           | 肩掛け式 飛び石防護無し；                                  |          |
|            |                             |     |     |           | 道路除草(複合)                                       | 800 m2   |
|            |                             |     |     |           | ハットガイト式；                                       |          |
|            |                             |     |     |           | 道路除草(複合)                                       | 3,000 m2 |
|            |                             |     |     |           | 人力除草；                                          |          |
|            |                             |     |     |           | 応急処理労務                                         | 1 式      |
|            |                             |     |     |           | 応急処理機械                                         | 1 式      |
|            |                             |     |     |           | 処分費(除草くず)                                      | 33 t     |
|            |                             |     |     |           | 八女市 八女西部クリーンセンター；                              |          |
| 処分費(除草くず)  | 33 t                        |     |     |           |                                                |          |
| 雑工         |                             | 式   | 1   | 6,179,800 | 大川市 大川市清掃センター；                                 |          |
|            |                             |     |     |           | 処分費(除草くず)                                      | 33 t     |
|            |                             |     |     |           | 柳川市 有明ひまわりセンター；                                |          |
|            |                             |     |     |           |                                                |          |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和7・8年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和8年度） |     |            |                                                   |       |    |
|------------|-----------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                           |       |    |
| 防草対策       | 式                           | 1   | 6,179,800  | 張りコンクリート<br>厚さ5cm；                                | 2,500 | m2 |
|            |                             |     |            | 防草シート<br>不織布長繊維系 厚1.0mm；                          | 300   | m2 |
| 応急処理工      | 式                           | 1   | 48,643,104 |                                                   |       |    |
| 応急処理事業工    | 式                           | 1   | 48,423,000 | 応急処理事業                                            | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 応急処理事業<br>〔夜間〕                                    | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 応急処理事業機械                                          | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 応急処理事業材料                                          | 1     | 式  |
| 付属物復旧工     | 式                           | 1   | 220,104    | ガードレール復旧<br>直線型 B種；                               | 6     | 枚  |
|            |                             |     |            | ガードレール復旧<br>袖線型 B種；                               | 6     | 枚  |
| 災害応急処理工    | 式                           | 1   | 3,463,872  |                                                   |       |    |
| 災害応急処理事業工  | 式                           | 1   | 3,463,872  | 災害応急処理事業                                          | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 災害応急処理事業<br>〔夜間〕                                  | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 災害応急処理事業機械                                        | 1     | 式  |
|            |                             |     |            | 災害応急処理事業材料                                        | 1     | 式  |
| 除雪工        | 式                           | 1   | 864,810    |                                                   |       |    |
| 凍結防止工      | 式                           | 1   | 421,130    | 凍結防止剤散布<br>2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込；                  | 5     | 時間 |
|            |                             |     |            | 凍結防止剤散布<br>クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損<br>耗品持込； | 5     | 時間 |
|            |                             |     |            | 凍結防止剤散布<br>〔夜間〕                                   | 9     | 時間 |
|            |                             |     |            | 2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込；                             |       |    |
|            |                             |     |            | 凍結防止剤散布<br>〔夜間〕                                   | 9     | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名            | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 8 年度） |     |         |                                                |                                        |    |
|----------------|-----------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 工事区分・工種・種別     |                                   | 単 位 | 数 量     | 金 額                                            | 細 別 内 訳                                |    |
|                |                                   |     |         |                                                | クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 夜間 機械貸与 損<br>耗品持込； |    |
| 雪道巡回工          | 式                                 | 1   | 122,780 | 雪道緊急巡回                                         | 2                                      | 回  |
|                |                                   |     |         | パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機<br>械持込 損耗品持込； |                                        |    |
|                |                                   |     |         | 雪道緊急巡回                                         | 2                                      | 回  |
|                |                                   |     |         | パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機<br>械持込 損耗品持込； |                                        |    |
|                |                                   |     |         | 雪道緊急巡回<br>[夜間]                                 | 4                                      | 回  |
|                |                                   |     |         | パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機<br>械持込 損耗品持込； |                                        |    |
| 雪道緊急巡回<br>[夜間] | 式                                 | 1   | 320,900 | 待機費                                            | 1                                      | 式  |
|                |                                   |     |         |                                                |                                        |    |
|                |                                   |     |         |                                                |                                        |    |
|                |                                   |     |         |                                                |                                        |    |
| 構造物撤去工         |                                   | 式   | 1       | 591,654                                        |                                        |    |
| 構造物取壊し工        | 式                                 | 1   | 352,884 | コンクリート構造物取壊し                                   | 12                                     | m3 |
|                |                                   |     |         | 無筋構造物 機械施工；                                    |                                        |    |
|                |                                   |     |         | コンクリート構造物取壊し                                   | 12                                     | m3 |
|                |                                   |     |         | 鉄筋構造物 機械施工；                                    |                                        |    |
|                |                                   |     |         | 舗装版破碎                                          | 120                                    | m2 |
|                |                                   |     |         | アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；                        |                                        |    |
| 舗装版破碎          |                                   |     |         | 舗装版破碎                                          | 120                                    | m2 |
|                |                                   |     |         | アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；                         |                                        |    |
|                |                                   |     |         |                                                |                                        |    |
|                |                                   |     |         |                                                |                                        |    |
| 縁石撤去工          |                                   | 式   | 1       | 7,707                                          | 歩車道境界ブロック撤去<br>処分；                     |    |
| 運搬処理工          | 式                                 | 1   | 231,063 | 殻運搬                                            | 12                                     | m3 |
|                |                                   |     |         | (機械積込)<br>コンクリート殻(無筋)；                         |                                        |    |
|                |                                   |     |         | 殻運搬                                            | 12                                     | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 7 ・ 8 年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和 8 年度） |     |             |              |                                |       |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 |                                   | 単 位 | 数 量         | 金 額          | 細 別 内 訳                        |       |
|            |                                   |     |             |              | (機械積込)<br>コンクリート殻(鉄筋) ;<br>殻運搬 | 23 m3 |
|            |                                   |     |             |              | アスファルト殻 ;<br>殻処分               | 12 m3 |
|            |                                   |     |             |              | コンクリート殻(無筋) ;<br>殻処分           | 12 m3 |
|            |                                   |     |             |              | コンクリート殻(鉄筋) ;<br>殻処分           | 18 m3 |
|            |                                   |     |             |              | (車道)<br>アスファルト殻 ;<br>殻処分       | 5 m3  |
|            |                                   |     |             |              | (歩道)<br>アスファルト殻 ;              |       |
| 仮設工        | 式                                 | 1   | 16,788,190  |              |                                |       |
| 交通管理工      | 式                                 | 1   | 16,788,190  | 交通誘導警備員      | 1                              | 式     |
|            |                                   |     |             | 交通誘導警備員      | 1                              | 式     |
|            |                                   |     |             | [夜間]         |                                |       |
| 直接工事費      | 式                                 | 1   | 106,345,638 |              |                                |       |
| 共通仮設費      | 式                                 | 1   | 9,380,175   |              |                                |       |
| 共通仮設費      | 式                                 | 1   | 489,175     |              |                                |       |
| 運搬費        | 式                                 | 1   | 426,000     | 建設機械運搬費      | 1                              | 式     |
| 技術管理費      | 式                                 | 1   | 63,175      | 道路施設基本データ作成費 | 1                              | 式     |
| 共通仮設費（率計上） | 式                                 | 1   | 8,891,000   |              |                                |       |
| 純工事費       | 式                                 | 1   | 115,725,813 |              |                                |       |
|            |                                   |     |             |              |                                |       |

## 積算内訳書

|            |                             |     |             |         |
|------------|-----------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 令和7・8年度 瀬高地区道路維持修繕工事（令和8年度） |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式                           | 1   | 46,189,000  |         |
| 工事原価       | 式                           | 1   | 161,914,813 |         |
| 一般管理費等     | 式                           | 1   | 26,045,187  |         |
| 工事価格       | 式                           | 1   | 187,960,000 |         |
|            |                             |     |             |         |