

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 福岡北部地区道路清掃工事（令和7年度）
工事地名	福岡維持出張所、福岡西維持出張所

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡北部地区道路清掃工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	21,660,843	
道路清掃工	式	1	20,972,723	
路面清掃工	式	1	12,791,651	路面清掃(機械) 831.9 km ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級； 路面清掃(機械) 988.1 km [夜間] ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級；
路肩整正工	式	1	419,862	歩道清掃 25 km 歩道清掃 20.9 km [夜間]
排水施設清掃工	式	1	4,215,210	側溝清掃(機械) 200 m [夜間] 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 200 m 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 200 m 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 200 m [夜間] 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 200 m 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 200 m [夜間] 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上； 管渠清掃 50 m [夜間] 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡北部地区道路清掃工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 管渠清掃 50 m [夜間] 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 50 m [夜間] 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 50 m [夜間] 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%以上 ; 樹清掃 200 箇所 [夜間] 土砂厚 20cm ; 樹清掃 200 箇所 人力清掃 土砂厚 25cm未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
雑工	式	1	3,546,000	処分費 58 m3 (がれき類) 処分費 296 m3 (汚泥)
仮設工	式	1	688,120	
交通管理工	式	1	688,120	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	21,660,843	
共通仮設費	式	1	3,588,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 福岡北部地区道路清掃工事（令和8年度）
工事地名	福岡維持出張所、福岡西維持出張所

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡北部地区道路清掃工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	21,660,843	
道路清掃工	式	1	20,972,723	
路面清掃工	式	1	12,791,651	路面清掃(機械) 831.9 km ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級； 路面清掃(機械) 988.1 km [夜間] ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級；
路肩整正工	式	1	419,862	歩道清掃 25 km 歩道清掃 20.9 km [夜間]
排水施設清掃工	式	1	4,215,210	側溝清掃(機械) 200 m [夜間] 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 200 m 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 200 m 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 200 m [夜間] 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 200 m 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 200 m [夜間] 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上； 管渠清掃 50 m [夜間] 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 福岡北部地区道路清掃工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 管渠清掃 50 m [夜間] 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 50 m [夜間] 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 50 m [夜間] 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%以上 ; 樹清掃 200 箇所 [夜間] 土砂厚 20cm ; 樹清掃 200 箇所 人力清掃 土砂厚 25cm未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
雑工	式	1	3,546,000	処分費 58 m3 (がれき類) 処分費 296 m3 (汚泥)
仮設工	式	1	688,120	
交通管理工	式	1	688,120	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	21,660,843	
共通仮設費	式	1	3,588,000	

