

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事
工事地名	福岡県飯塚市津原地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	235日間	自	令和 7年 7月 8日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	102,831,949		
道路土工	式	1	7,599,059		
掘削工 (ICT)	式	1	547,430	掘削 (ICT)	1,300 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
掘削工 (ICT)	式	1	113,697	掘削 (ICT)	270 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
防草コンクリート	式	1	846,132	張りコンクリート	222 m2
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
残土処理工	式	1	5,037,450	土砂等運搬	1,290 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1,290 m3
残土処理工	式	1	1,054,350	土砂等運搬	270 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	270 m3
法面工	式	1	10,231,226		
法面吹付工	式	1	2,489,920	モルタル吹付	320 m2
				厚5cm；	
地山補強工	式	1	1,693,186	EPMマット・ネット敷設	154 m2
鉄筋挿入工	式	1	2,541,450	鉄筋挿入	160 m
				削孔長 160m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満；	
防草処理工	式	1	3,506,670	防草処理	1,090 m2
				平面部 (1:2.0超)；	
				防草処理	960 m2
				法面部 (1:2.0以下)；	
排水構造物工	式	1	5,328,806		
作業土工	式	1	262,282	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				残土等処分	1	式
側溝工	式	1	154, 372	プレキャストU型側溝	0.8	m
				450×450 ;		
				プレキャストU型側溝	18	m
				(再利用)		
				450×450 ;		
				プレキャストU型側溝	5	m
				(再利用)		
				240×240 ;		
側溝工	式	1	4, 355, 617	プレキャストU型側溝	1	m
				(落蓋式)		
				300×300 ;		
				プレキャストL形側溝	98	m
				(一般部)		
				幅 66.5 c m 高さ 27 c m ;		
				プレキャストL形側溝	80	m
				(一般部)(支給品)		
				幅 66.5 c m 高さ 27 c m ;		
				プレキャストL形側溝	1	m
				(切下げ部)(支給品)		
				幅 66.5 c m 高さ 17 c m ;		
				プレキャストL形側溝	7	m
				(乗入れ部)		
				幅 66.5 c m 高さ 17 c m ;		
				プレキャストL形側溝	4	m
				(乗入れ部)(支給品)		
				幅 66.5 c m 高さ 17 c m ;		
				側溝蓋	2	枚
				(落蓋式)		
				300用 L=500 ;		
				支給品運搬	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	178,300	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	10	m
集水桝・マンホール工	式	1	50,560	現場打ち集水桝 600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	175,200	現場打ち集水桝 500×500×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	2	箇所
排水工	式	1	152,475	縦排水 内幅 300mm 内高 300mm；	6	m
				張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	6	m2
舗装工	式	1	697,970			
アスファルト舗装工	式	1	551,062	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	224	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	224	m2
コンクリート舗装工	式	1	146,908	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	35	m2
				コンクリート舗装 18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm；	35	m2
防護柵工	式	1	6,121,198			
作業土工	式	1	31,269	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
路側防護柵工	式	1	1,357,400	ガードレール 塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無；	35	m

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	114	m
防止柵工	式	1	4,378,469	基礎ブロック, 鋼管基礎	67	基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×700；		
				金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m；	126	m
				門扉 両開き；	1	基
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	51	m
車止めポスト工	式	1	354,060	車止めポスト 60.5mm；	7	本
橋台工	式	1	30,104,730			
橋台補強工	式	1	30,104,730	既設箱内土撤去 (A2)	160	m3
				中壁拡幅 (A1) 24-12-25(20)(高炉)；	5	m3
				中壁拡幅 (A2) 24-12-25(20)(高炉)；	6	m3
				胸壁補強 (A1) 24-12-25(20)(高炉)；	2	m3
				胸壁補強 (A2) 24-12-25(20)(高炉)；	3	m3
				底版増厚 (A1) 24-12-25(20)(高炉)；	97	m3
				底版増厚 (A2) 24-12-25(20)(高炉)；	97	m3

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				炭素繊維シート (A1)	22	m2
				炭素繊維シート (A2)	23	m2
				開口部炭素繊維シート (A1)	25	m2
				開口部炭素繊維シート (A2)	19	m2
RC橋脚工	式	1	10,160,466			
作業土工	式	1	1,687,661	床掘り	1	式
				埋戻し	1	式
				掘削補助機械搬入搬出	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1	式
橋脚躯体工	式	1	8,472,805	均しコンクリート	30	m2
				18-8-40(高炉) W/C制約無し 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	109	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無し ;		
				鉄筋	12.5	t
				SD345 D29~32 ;		
				鉄筋	5.06	t
				SD345 D16~25 ;		
				ガス圧接	98	箇所
				D32+D32 ;		
				機械式鉄筋定着加工費	56	箇所
				D22 ;		
				機械式鉄筋定着加工費	173	箇所
				D16 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				アンカーボルト箱抜き	12	箇所

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ 150×510 ；	
				支保	1 式
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] ；	
				足場	1 式
				安全ネット必要 ；	
橋梁付属物工	式	1	11,493,860		
地覆工	式	1	624,460	場所打地覆	9 m
				(A1)	
				24-12-25(20)(高炉) ；	
				場所打地覆	8 m
				(A2)	
				24-12-25(20)(高炉) ；	
点検設備工	式	1	10,869,400	梯子	6 基
				(A1)	
				梯子	5 基
				(A2)	
				横桁扉	2 基
				(A1)	
				横桁扉	1 基
				(A2)	
橋梁現場塗装工	式	1	792,385		
現場塗装工	式	1	792,385	下地処理	11 m2
				プライマー塗布	11 m2
				(CC-A)	
				下地調整	11 m2
				(CC-A)	
				中塗り	11 m2
				(CC-A)	
				上塗り	11 m2
				(CC-A)	
応急処理作業工	式	1	294,500		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業	式	1	294,500	普通作業員	100	時間
構造物撤去工	式	1	2,578,033			
構造物取壊し工	式	1	1,732,941	コンクリートはつり 3cm以下； コンクリート積込	337	m2
木根等撤去工	式	1	558,978	伐木除根	2	m3
運搬処理工	式	1	9,234	伐木除根	200	m2
運搬処理工	式	1	9,234	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2	m3
運搬処理工	式	1	276,880	木根等運搬 ダンプトラック 10t積級 枝葉； 木根等運搬 ダンプトラック 10t積級 根株； 木根等運搬 ダンプトラック 10t積級 草； 木根等処分 枝葉； 木根等処分 根株； 木根等処分 草；	14	t
仮設工	式	1	17,429,716		2	t
工事用道路工	式	1	1,606,540	工事用道路盛土 4.0m以上；	0.9	t
土留・仮締切工	式	1	15,313,392	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 13m 鋼矢板打込長 12.5m 平均鋼矢板引拔長 12.5m； 切梁・腹起し	14	t
					2	t
					0.9	t
					1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護施設工	式	1	97,184	移動式ガードレール 設置； 支給品運搬	20 m 1 式
交通管理工	式	1	412,600	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	1 式 1 式
直接工事費	式	1	102,831,949		
共通仮設費	式	1	23,631,332		
共通仮設費	式	1	11,707,332		
運搬費	式	1	1,538,032	建設機械運搬費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	9,232,300	平板載荷試験費 鉄筋探査 アンカー基本試験 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 システム初期費 (ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	937,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,924,000		
純工事費	式	1	126,463,281		
現場管理費	式	1	39,396,000		
工事原価	式	1	165,859,281		
一般管理費等	式	1	26,600,719		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号津原地区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	192,460,000	