

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |
| 工事地名 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎地先 |

## 2. 工事内容

|         |          |                                |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 北九州国道事務所 | 工務課                            |
| 2) 主工種  | 舗装工事     |                                |
| 3) 工期   | 332日間    | 自 令和 8年 4月 1日<br>至 令和 9年 2月26日 |
| 4) 工事概要 |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |            |  |
|------------|-----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 舗装         | 式               | 1   | 76,959,042 |  |
| 道路土工       | 式               | 1   | 753,355    |  |
| 掘削工        | 式               | 1   | 15,905     | 掘削 50 m3<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；  |
| 路体盛土工      | 式               | 1   | 557,000    | 路体(築堤)盛土 50 m3<br>2.5m未満；  |
| 残土処理工      | 式               | 1   | 180,450    | 土砂等運搬 50 m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>残土等処分 50 m3  |
| 舗装工        | 式               | 1   | 32,221,693 |  |
| 切削オーバーレイ工  | 式               | 1   | 1,787,236  | 切削オーバーレイ 490 m2<br>【夜間】<br>7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ<br>リマ-改質I型(13)；<br>殻運搬(路面切削) 24 m3<br>【夜間】<br>殻処分 24 m3<br>【夜間】<br>アスファルト殻； |
| 橋面防水工      | 式               | 1   | 10,714,228 | 橋面防水 4,490 m2<br>塗膜防水；   |
| アスファルト舗装工  | 式               | 1   | 13,613,680 | 基層(車道・路肩部) 4,490 m2<br>密粒度キヤップ アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超<br>；<br>表層(車道・路肩部) 4,490 m2<br>密粒キヤップ ASホ リマ-改質I型(13) 舗装厚 40mm<br>3.0m超；    |
| アスファルト舗装工  | 式               | 1   | 4,754,750  | 基層(車道・路肩部) 1,430 m2<br>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>表層(車道・路肩部) 1,430 m2<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；                       |

## 積算内訳書

| 工事名              | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |           |   |     |    |
|------------------|-----------------|-----|-----------|---|-----|----|
| 工事区分・工種・種別       | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳   |     |    |
| アスファルト舗装工        | 式               | 1   | 1,351,799 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ;                                | 361 | m2 |
|                  |                 |     |           | 下層路盤(歩道部)<br>(駐車場)<br>再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ;                          | 121 | m2 |
|                  |                 |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;                                 | 361 | m2 |
|                  |                 |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>(駐車場)<br>再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; | 121 | m2 |
| 擁壁工              | 式               | 1   | 830,814   |   |     |    |
| 作業土工             | 式               | 1   | 78,304    | 床掘り   | 1   | 式  |
|                  |                 |     |           | 土砂 ;  |     |    |
|                  |                 |     |           | 埋戻し   | 1   | 式  |
|                  |                 |     |           | 土砂等運搬   | 1   | 式  |
| 場所打擁壁工(構造物単位)    | 式               | 1   | 752,510   | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;  |     |    |
|                  |                 |     |           | 残土等処分   | 1   | 式  |
| 排水構造物工           | 式               | 1   | 1,288,902 | 重力式擁壁   | 11  | m3 |
|                  |                 |     |           | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;   |     |    |
| 作業土工             | 式               | 1   | 180,519   | 床掘り   | 1   | 式  |
|                  |                 |     |           | 土砂 ;  |     |    |
|                  |                 |     |           | 床掘り   | 1   | 式  |
|                  |                 |     |           | 土砂 ;  |     |    |
|                  |                 |     |           | 埋戻し   | 1   | 式  |
|                  |                 |     |           | 埋戻し   | 1   | 式  |
|                  |                 |     |           | 基面整正  | 1   | 式  |
|                  |                 |     |           | 土砂等運搬   | 1   | 式  |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; |                 |     |           |   |     |    |
| 残土等処分            | 1               | 式   |           |   |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |           |   |  |
|------------|-----------------|-----|-----------|---|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳   |  |
| 側溝工        | 式               | 1   | 175,020   | プレキャストU型側溝<br>300×300；  | 20 m                                     |
| 側溝工        | 式               | 1   | 60,240    | プレキャストL形側溝<br>幅 35 c m 高さ 15.5 c m 250A 鉄筋コンクリートL形<br>(350×155×600)；  | 6 m                                      |
| 管渠工        | 式               | 1   | 249,773   | 暗渠排水管<br>据付 波状管 50～150mm；<br>鉄筋コンクリート台付管<br>(横断暗渠)<br>300×300；<br>コンクリート削孔<br>φ150 L=300mm；   | 25 m<br>9 m<br>1 孔                       |
| 集水桝・マンホール工 | 式               | 1   | 623,350   | 現場打ち集水桝<br>500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面<br>作業補正無；<br>現場打ち集水桝<br>500×500×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面<br>作業補正無；                                  | 5 箇所<br>2 箇所                             |
| 縁石工        | 式               | 1   | 1,080,421 |   |  |
| 縁石工        | 式               | 1   | 779,235   | 歩車道境界ブロック<br>150/170×200×2000；<br>歩車道境界ブロック<br>(車止め)<br>B種(180/205×250×600)；<br>地先境界ブロック<br>A種(120×120×600)；<br>根固めコンクリート<br>18-8-25(20)(高炉)； | 19 m<br>19 m<br>37 m<br>6 m <sup>3</sup> |
| 縁石工        | 式               | 1   | 301,186   | 地先境界ブロック<br>A種(120×120×600)；  | 41 m                                     |
| 防護柵工       | 式               | 1   | 5,577,672 |   |  |

# 積算内訳書

| 工事名          | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |           |  |    |   |
|--------------|-----------------|-----|-----------|--|----|---|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |    |   |
| 作業土工         | 式               | 1   | 13,096    | 土砂等運搬  | 1  | 式 |
|              |                 |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;<br>残土等処分                      | 1  | 式 |
| 作業土工         | 式               | 1   | 17,521    | 土材料  | 1  | 式 |
| 路側防護柵工       | 式               | 1   | 446,935   | ガードレール<br>塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正<br>無 ; | 24 | m |
|              |                 |     |           | ガードレール<br>塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 ;           | 11 | m |
| 路側防護柵工       | 式               | 1   | 308,560   | ガードレール<br>塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正<br>無 ; | 29 | m |
| 防止柵工         | 式               | 1   | 1,410,530 | 基礎ブロック, 鋼管基礎                                   | 35 | 基 |
|              |                 |     |           | 基礎ブロック 200×200×450 ;                           |    |   |
|              |                 |     |           | 基礎ブロック, 鋼管基礎                                   | 4  | 基 |
|              |                 |     |           | 基礎ブロック 500×500×700 ;                           |    |   |
| 金網・支柱(立入防止柵) | 60              | m   |           |  |    |   |
| 1.8m 2m ;    |                 |     |           |  |    |   |
| 門扉           | 2               | 基   |           |  |    |   |
| 両開き ;        |                 |     |           |  |    |   |
| 防止柵工         | 式               | 1   | 3,381,030 | 基礎ブロック, 鋼管基礎                                   | 4  | 基 |
|              |                 |     |           | 基礎ブロック 180×180×450 ;                           |    |   |
|              |                 |     |           | 基礎ブロック, 鋼管基礎                                   | 98 | 基 |
|              |                 |     |           | 基礎ブロック 200×200×450 ;                           |    |   |
|              |                 |     |           | 基礎ブロック, 鋼管基礎                                   | 2  | 基 |
|              |                 |     |           | 基礎ブロック 500×500×700 ;                           |    |   |
|              |                 |     |           | 金網・支柱(立入防止柵)                                   | 5  | m |
|              |                 |     |           | 1.2m 2m ;                                      |    |   |
| 金網・支柱(立入防止柵) | 190             | m   |           |  |    |   |
| 1.8m 2m ;    |                 |     |           |  |    |   |
| 門扉           | 1               | 基   |           |  |    |   |
| 両開き ;        |                 |     |           |  |    |   |
| 転落(横断)防止柵    | 24              | m   |           |  |    |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |           |  |
|------------|-----------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |
|            |                 |     |           | 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込；<br>転落(横断)防止柵<br>(撤去・再利用) 24 m<br>柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込；   |
| 区画線工       | 式               | 1   | 1,201,714 |  |
| 区画線工       | 式               | 1   | 110,318   | 熔融式区画線 120 m<br><b>【夜間】</b><br>熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>熔融式区画線 31 m<br><b>【夜間】</b><br>熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>熔融式区画線 24 m<br><b>【夜間】</b><br>熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>； |
| 区画線工       | 式               | 1   | 507,481   | 熔融式区画線 640 m<br>熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>熔融式区画線 110 m<br>熔融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>区画線消去 372 m<br>削取り式；  |
| 区画線工       | 式               | 1   | 583,915   | ペイント式区画線 470 m<br>ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温；<br>ペイント式区画線 5 m<br>ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温；<br>ペイント式区画線 1 箇所<br>(右左折)<br>ペイント式 溶剤型 矢印・記号・文字 15cm換算 常<br>温；   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |           |   |     |    |
|------------|-----------------|-----|-----------|---|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳   |     |    |
|            |                 |     |           | 〆印式区画線<br>(軽)<br>〆印式 溶剤型 矢印・記号・文字 15cm換算 常<br>温；<br>区画線消去<br>削取り式；                              | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |           |   | 843 | m  |
| 道路付属施設工    | 式               | 1   | 7,528,255 |   |     |    |
| 道路付属物工     | 式               | 1   | 237,120   | 車線分離標<br>(再利用)【夜間】<br>撤去・再設置；   | 30  | 本  |
| 分電盤基礎設置工   | 式               | 1   | 90,069    | 分電盤基礎設置<br>【夜間】<br>600×500×900；<br>作業土工(電気)<br>【夜間】<br>残土等処分<br>殻運搬処理(電気)<br>【夜間】               | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |           |   | 1   | 式  |
|            |                 |     |           |   | 1   | 式  |
|            |                 |     |           |   | 1   | 式  |
| 支柱基礎工      | 式               | 1   | 1,951,440 | 支柱基礎設置<br>【夜間】<br>800×1200×1000；<br>支柱基礎設置<br>【夜間】<br>H400 L=5500；<br>作業土工(電気)<br>【夜間】<br>残土等処分 | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |           |   | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |           |   | 1   | 式  |
|            |                 |     |           |   | 1   | 式  |
| 配管・配線工     | 式               | 1   | 3,024,998 | 地中配管<br>【夜間】<br>FEP 径 65mm；<br>地中配管<br>【夜間】<br>FEP 径 50mm；                                      | 5   | m  |
|            |                 |     |           |   | 10  | m  |

# 積算内訳書

| 工事名         | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |            |   |
|-------------|-----------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
|             |                 |     |            | 地中配管<br>【夜間】<br>FEP 径 30mm ;<br>187 m                     |
|             |                 |     |            | 地中配管<br>【夜間】<br>難燃FEP 径 30mm ;<br>181 m                   |
|             |                 |     |            | ヘルマウス<br>FEP φ65用 ;<br>1 個                                |
|             |                 |     |            | ヘルマウス<br>FEP φ50用 ;<br>2 個                                |
|             |                 |     |            | ヘルマウス<br>FEP φ30用 ;<br>8 個                                |
|             |                 |     |            | ヘルマウス<br>難燃FEP φ30用 ;<br>7 個                              |
|             |                 |     |            | 埋設標識シート敷設<br>【夜間】<br>186 m                                |
|             |                 |     |            | 作業土工(電気)<br>【夜間】<br>1 式                                   |
|             |                 |     |            | 残土等処分<br>1 式  |
|             |                 |     |            | 殻運搬処理(電気)<br>【夜間】<br>1 式                                  |
| ハンドホル設置工    | 式               | 1   | 2,004,628  | プレキャストハンドホル設置<br>(歩道部) 【夜間】<br>H2-9 900×900×900 ;<br>4 個所 |
|             |                 |     |            | 作業土工(電気)<br>【夜間】<br>1 式                                   |
|             |                 |     |            | 残土等処分<br>1 式  |
|             |                 |     |            | 殻運搬処理(電気)<br>【夜間】<br>1 式                                  |
| 生コンクリート夜間割増 | 式               | 1   | 220,000    | 生コンクリート夜間割増額 1 式  |
| 橋梁付属物工      | 式               | 1   | 20,594,700 |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |            |                                   |       |    |
|------------|-----------------|-----|------------|-----------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |       |    |
| 伸縮装置工      | 式               | 1   | 13,893,120 | 鋼・ゴム製伸縮装置 (RA1)                   | 9.5   | m  |
|            |                 |     |            | 鋼・ゴム製伸縮装置 (ONランプ RP11)            | 4.8   | m  |
| 地覆工        | 式               | 1   | 5,856,714  | 場所打地覆 (中央分離帯) 24-12-25(20) (高炉) ; | 106   | m  |
|            |                 |     |            | アンカーボルト (照明柱用)                    | 3     | 箇所 |
| 通信管路工      | 式               | 1   | 844,866    | 通信管路 (中央分離帯)                      | 317   | m  |
| 構造物撤去工     | 式               | 1   | 3,880,065  |                                   |       |    |
| 作業土工       | 式               | 1   | 179,442    | 床掘り                               | 1     | 式  |
|            |                 |     |            | 土砂 ;                              |       |    |
|            |                 |     |            | 埋戻し                               | 1     | 式  |
| 防護柵撤去工     | 式               | 1   | 88,048     | 土砂 ;                              |       |    |
|            |                 |     |            | 土材料                               | 1     | 式  |
|            |                 |     |            | 防護柵撤去(ガードレール)                     | 20    | m  |
| 防護柵撤去工     | 式               | 1   | 210,800    | 金網・支柱(立入防止柵)撤去 H=1.8m ;           | 26    | m  |
|            |                 |     |            | 金網・支柱(立入防止柵)撤去 H=1.8m ;           | 100   | m  |
| 構造物取壊し工    | 式               | 1   | 1,171,036  | コンクリート構造物取壊し                      | 25    | m3 |
|            |                 |     |            | 無筋構造物 機械施工 ;                      |       |    |
|            |                 |     |            | 舗装版切断                             | 96    | m  |
| 舗装版切断      | 式               | 1   | 1,171,036  | アスファルト舗装版 15cm以下 ;                |       |    |
|            |                 |     |            | 舗装版破碎                             | 1,400 | m2 |
| 舗装版破碎      | 式               | 1   | 982,991    | アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ;             |       |    |
|            |                 |     |            | コンクリート構造物取壊し                      | 52    | m3 |
|            |                 |     |            | 無筋構造物 機械施工 ;                      |       |    |
| 舗装版切断      | 式               | 1   | 982,991    | 舗装版切断                             | 290   | m  |
|            |                 |     |            | アスファルト舗装版 15cm以下 ;                |       |    |
| 舗装版破碎      | 式               | 1   | 982,991    | 舗装版破碎                             | 140   | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |           |                                 |     |    |
|------------|-----------------|-----|-----------|---------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                         |     |    |
|            |                 |     |           | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;<br>舗装版破碎 | 210 | m2 |
|            |                 |     |           | アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ;         |     |    |
| 運搬処理工      | 式               | 1   | 823,644   | 殻運搬                             | 25  | m3 |
|            |                 |     |           | コンクリート殻(無筋) ;                   |     |    |
|            |                 |     |           | 殻運搬                             | 140 | m3 |
|            |                 |     |           | アスファルト殻 ;                       |     |    |
|            |                 |     |           | 殻処分                             | 25  | m3 |
|            |                 |     |           | コンクリート殻(無筋) ;                   |     |    |
|            |                 |     |           | 殻処分                             | 140 | m3 |
|            |                 |     |           | アスファルト殻 ;                       |     |    |
|            |                 |     |           | 現場発生品運搬                         | 1   | 式  |
| 運搬処理工      | 式               | 1   | 424,104   | 殻運搬                             | 52  | m3 |
|            |                 |     |           | コンクリート殻(無筋) ;                   |     |    |
|            |                 |     |           | 殻運搬                             | 28  | m3 |
|            |                 |     |           | アスファルト殻 ;                       |     |    |
|            |                 |     |           | 殻処分                             | 52  | m3 |
|            |                 |     |           | コンクリート殻(無筋) ;                   |     |    |
|            |                 |     |           | 殻処分                             | 28  | m3 |
|            |                 |     |           | アスファルト殻 ;                       |     |    |
|            |                 |     |           | 現場発生品運搬                         | 1   | 式  |
| 応急処理工      | 式               | 1   | 1,036,094 |                                 |     |    |
| 応急処理作業工    | 式               | 1   | 1,036,094 | 普通作業員                           | 70  | 時間 |
|            |                 |     |           | 特殊作業員                           | 70  | 時間 |
|            |                 |     |           | 特殊運転手                           | 70  | 時間 |
|            |                 |     |           | 一般運転手                           | 70  | 時間 |
|            |                 |     |           | ダンプトラック                         | 3   | 日  |
|            |                 |     |           | 4t積級[長期割引無し] ;                  |     |    |
|            |                 |     |           | バックホ(クロー)                       | 3   | 日  |
|            |                 |     |           | 山積0.45m3(平積0.35m3)[長期割引無し] ;    |     |    |
|            |                 |     |           | バックホ(クロー)                       | 3   | 日  |
|            |                 |     |           | 山積0.28m3(平積0.2m3)[長期割引無し] ;     |     |    |
|            |                 |     |           | 軽油                              | 497 | L  |

# 積算内訳書

| 工事名          | 福岡3号黒崎西ランプ舗装外工事 |     |            |  |
|--------------|-----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 仮設工          | 式               | 1   | 965,357    |  |
| 防護施設工        | 式               | 1   | 137,917    | 移動式ガードレール<br>撤去；<br>現場発生品運搬 26 m   |
| 交通管理工        | 式               | 1   | 827,440    | 交通誘導警備員<br>A 1 式<br>交通誘導警備員<br>A【夜間】 1 式<br>交通誘導警備員<br>B 1 式<br>交通誘導警備員<br>B【夜間】 1 式 |
| 直接工事費        | 式               | 1   | 76,959,042 |  |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 14,267,508 |  |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 2,431,508  |  |
| 運搬費          | 式               | 1   | 142,000    | 建設機械運搬費 1 式  |
| 準備費          | 式               | 1   | 61,328     | 試掘調査費 1 式<br>【夜間】<br>埋設物件事故防止費 1 式<br>【夜間】   |
| 技術管理費        | 式               | 1   | 409,180    | 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式<br>道路施設基本データ作成費用 1 式  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 1,819,000  |  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 11,836,000 |  |
| 純工事費         | 式               | 1   | 91,226,550 |  |

