

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号黒崎西ランプ道路情報表示設備外設置工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区黒崎地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	313日間	自 令和 8年 4月20日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡3号黒崎西ランプ道路情報表示設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	43,291,200	
道路情報表示設備	式	1	26,900,400	
道路情報表示設備	式	1	26,900,400	道路情報表示装置 1 面 HLM2形 表示板； 道路情報表示装置 1 面 小型表示板； 道路情報表示装置 1 組 HLM2形 機側操作盤； L2-SW 2 台 固定型 タイプD； 表示板付加機能 2 組 光成端箱；
CCTV設備	式	1	4,147,800	
C C T V設備	式	1	4,147,800	HD簡易型IPカメラ装置 2 台 機側ポール取付形 標準塗装； メディアコンバータ 4 個 SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで； UTP用SPD 2 個 カテゴリC2；
電源設備	式	1	12,243,000	
発電設備	式	1	12,243,000	簡易型非常用発動発電装置 3 台 低騒音(75dB)型 24H 3kVA； 発電装置始動用蓄電池(12V、50AH) 3 個 MSE 50-12；
機器単体費	式	1	43,291,200	
工場製作	式	1	3,392,000	
工場製作工	式	1	3,392,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡3号黒崎西ランプ道路情報表示設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
鋼構造製作物	式	1	3,392,000	道路情報表示装置支柱 HLM2形用F型 指定色塗装； 道路情報表示装置支柱 小型表示板用 指定色塗装；	1 基 1 基
工場純工事費	式	1	3,392,000		
(工場製作原価)	式	1	3,392,000		
通信設備	式	1	4,248,803		
道路情報表示設備工	式	1	2,028,471		
道路情報表示装置設置工	式	1	2,028,471	道路情報表示装置支柱設置 HLM2形用F型 指定色塗装； 道路情報表示装置支柱設置 小型表示板用 指定色塗装； 道路情報表示装置設置 HLM2形 表示板； 道路情報表示装置設置 小型表示板 光成端箱含む； 配線工 光ケーブル敷設工	1 基 1 基 1 面 1 面 1 式 1 式
CCTV設備工	式	1	1,034,740		
CCTV装置設置工	式	1	1,034,740	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置； 配線工 光ケーブル敷設工	2 台 1 式 1 式
電源設備工	式	1	555,052		
発電設備設置工	式	1	555,052	簡易型非常用発動発電装置設置 低騒音(75dB)型 24H 3kVA； 配管・配線工	3 台 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡3号黒崎西ランプ道路情報表示設備外設置工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
システム・インテグレーション	式	1	61,740			
システム・インテグレーション	式	1	61,740	システム・インテグレーション	1 式	
工場製品輸送工	式	1	263,500			
輸送工	式	1	263,500	輸送(電気)	1 式	
仮設工	式	1	305,300			
交通管理工	式	1	305,300	交通誘導警備員 A(昼間);	5 人	
				交通誘導警備員 A(夜間);	3 人	
				交通誘導警備員 B(昼間);	5 人	
				交通誘導警備員 B(夜間);	3 人	
直接工事費	式	1	4,248,803			
共通仮設費	式	1	1,179,618			
共通仮設費	式	1	76,618			
技術管理費	式	1	76,618	道路施設基本データ作成費	1 式	
				電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,103,000			
純工事費	式	1	5,428,421			
現場管理費	式	1	3,310,000			
機器間接費	式	1	5,100,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡3号黒崎西ランプ道路情報表示設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	4,132,400	
CCTV設備	式	1	4,132,400	
CCTV設備	式	1	4,132,400	HD簡易型IPカメラ装置 2 台 機側ポール取付形 標準塗装； メディアコンバータ 2 個 SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで； UTP用SPD 2 個 カテゴリC2； 自動復帰型遮断機 1 台 1φ2W ELCB2P 50AF/30AT；
機器単体費	式	1	4,132,400	
通信設備	式	1	602,875	
CCTV設備工	式	1	538,595	
CCTV装置設置工	式	1	242,835	CCTV装置設置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置； 配線工 1 式 光ケーブル敷設工 1 式
CCTV装置撤去工	式	1	39,660	CCTV装置撤去 1 台
CCTV装置設置工	式	1	227,600	CCTV装置設置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置； 配線工 1 式 光ケーブル敷設工 1 式
CCTV装置撤去工	式	1	28,500	CCTV装置撤去 1 台
仮設工	式	1	64,280	
交通管理工	式	1	64,280	交通誘導警備員 2 人 A(昼間)；

積算内訳書

仮番号

工事名		福岡3号黒崎西ランプ道路情報表示設備外設置工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 B(昼間); 2 人
直接工事費	式	1	602,875	
共通仮設費	式	1	206,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	206,000	
純工事費	式	1	808,875	
現場管理費	式	1	603,000	
機器間接費	式	1	798,000	
技術者間接費	式	1	46,000	
機器管理費	式	1	752,000	
工事原価	式	1	2,209,875	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡3号黒崎西ランプ道路情報表示設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
通信設備(機器単体)	式	1	4,438,900	
CCTV設備	式	1	2,168,900	
CCTV設備	式	1	2,168,900	HD簡易型IPカメラ装置 1 台 機側ポール取付形 標準塗装； メディアコンバータ 2 個 SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで； UTP用SPD 1 個 カテゴリC2； 自動復帰型遮断機 1 台 1φ2W ELCB2P 50AF/30AT；
電源設備	式	1	2,270,000	
発電設備	式	1	2,270,000	屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 負荷容量70W 本体；
機器単体費	式	1	4,438,900	
通信設備	式	1	852,846	
CCTV設備工	式	1	788,566	
CCTV装置設置工	式	1	788,566	CCTV装置設置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置； 屋外用無停電電源装置設置 1 台 一般仕様型 負荷容量70W 本体； 配管・配線工 1 式 光ケーブル敷設工 1 式
仮設工	式	1	64,280	
交通管理工	式	1	64,280	交通誘導警備員 2 人 A(昼間)； 交通誘導警備員 2 人 B(昼間)；

