

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度八幡管内舗装修繕外工事
工事地名	八幡維持出張所管内

2. 工事内容

- | | | |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 北九州国道事務所 | 管理第二課 |
| 2) 主工種 | 舗装工事 | |
| 3) 工期 | 255日間 | 自 令和 8年 4月 1日
至 令和 8年12月11日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度八幡管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	19,920,956	
舗装工	式	1	18,276,194	
切削オーバーレイ工	式	1	14,045,088	切削オーバーレイ 3,680 m2 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13) ; 殻運搬(路面切削) 184 m3 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻処分 184 m3 【夜間】 アスファルト殻 ;
舗装打換え工	式	1	4,231,106	舗装版切断 270 m 【夜間】 アスファルト舗装版 150mm ; 舗装版破碎(急速施工) 400 m2 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ; 殻運搬 60 m3 【夜間】 舗装版破碎 ; 殻処分 60 m3 【夜間】 アスファルト殻 ; 不陸整正 400 m2 【夜間】 補足材無し ; 基層 400 m2 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層 400 m2 【夜間】

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度八幡管内舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層 (仮舗装)【夜間】 再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	400	m2
区画線工	式	1	1,076,762			
区画線工	式	1	1,076,762	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (減速標示)【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1,120	m
仮設工	式	1	568,000			
交通管理工	式	1	568,000	交通誘導警備員 A【夜間】 交通誘導警備員 B【夜間】	8 16	人日 人日
直接工事費	式	1	19,920,956			
共通仮設費	式	1	4,739,180			
共通仮設費	式	1	779,180			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (往路) 建設機械運搬費	1 1	式 式

積算内訳書

仮番号

工事名		令和7年度八幡管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(復路)	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	574,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,960,000		
純工事費	式	1	24,660,136		
現場管理費	式	1	9,832,000		
工事原価	式	1	74,643,044		
一般管理費等	式	1	12,246,956		
工事価格	式	1	86,890,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度八幡管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	1,230,660	
舗装工	式	1	1,103,670	
切削オーバーレイ工	式	1	1,103,670	切削オーバーレイ 300 m ² 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 15 m ³ 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻処分 15 m ³ 【夜間】 アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	55,990	
区画線工	式	1	55,990	溶融式区画線 51 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 44 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 9 m 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
仮設工	式	1	71,000	
交通管理工	式	1	71,000	交通誘導警備員 1 人日 A【夜間】 交通誘導警備員 2 人日 B【夜間】

積算内訳書

工事名		令和7年度八幡管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費	式	1	1,230,660		
共通仮設費	式	1	512,000		
共通仮設費	式	1	199,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (往路) 1 式 建設機械運搬費 (復路) 1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	57,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	313,000		
純工事費	式	1	1,742,660		
現場管理費	式	1	862,000		
工事原価	式	1	2,604,660		

積算内訳書

工事名	令和7年度八幡管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	2,842,910	
舗装工	式	1	2,724,347	
切削オーバーレイ工	式	1	2,724,347	切削オーバーレイ 749 m2 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 37 m3 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻処分 37 m3 【夜間】 アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	47,563	
区画線工	式	1	47,563	溶融式区画線 35 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 12 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 22 m 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
仮設工	式	1	71,000	
交通管理工	式	1	71,000	交通誘導警備員 1 人日 A【夜間】 交通誘導警備員 2 人日 B【夜間】

積算内訳書

工事名		令和7年度八幡管内舗装修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
直接工事費	式	1	2,842,910			
共通仮設費	式	1	977,000			
共通仮設費	式	1	257,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (往路)	1	式
				建設機械運搬費 (復路)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	115,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	720,000			
純工事費	式	1	3,819,910			
現場管理費	式	1	1,883,000			
工事原価	式	1	5,702,910			

積算内訳書

工事名	令和7年度八幡管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	18,495,338	
舗装工	式	1	16,563,245	
切削オーバーレイ工	式	1	13,604,373	切削オーバーレイ 3,580 m2 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13) ; 殻運搬(路面切削) 107 m3 (頃末南地区) 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻運搬(路面切削) 72 m3 (立屋敷地区) 【夜間】 アスファルト殻 ; 殻処分 179 m3 【夜間】 アスファルト殻 ;
舗装打換え工	式	1	2,958,872	舗装版切断 92 m 【夜間】 アスファルト舗装版 150mm ; 舗装版破碎(急速施工) 300 m2 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ; 殻運搬 45 m3 【夜間】 舗装版破碎 ; 殻処分 45 m3 【夜間】 アスファルト殻 ; 不陸整正 300 m2 【夜間】 補足材無し ; 基層 300 m2 【夜間】

積算内訳書

工事名	令和7年度八幡管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層 【夜間】 改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層 (仮舗装)【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
				300 m2
				300 m2
区画線工	式	1	1,364,093	
区画線工	式	1	1,364,093	熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ； 熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ； 熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ； 熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ； 熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ； 熔融式区画線 (減速標示)【夜間】 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
				420 m
				290 m
				280 m
				110 m
				180 m
				410 m

積算内訳書

工事名	令和7年度八幡管内舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工	式	1	568,000			
交通管理工	式	1	568,000	交通誘導警備員 A【夜間】	8 人日	
				交通誘導警備員 B【夜間】	16 人日	
直接工事費	式	1	18,495,338			
共通仮設費	式	1	4,172,000			
共通仮設費	式	1	682,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (往路)	1 式	
				建設機械運搬費 (復路)	1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	540,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	3,490,000			
純工事費	式	1	22,667,338			
現場管理費	式	1	9,176,000			
工事原価	式	1	31,843,338			