

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度松浦川土井地区護岸外工事
工事地名	佐賀県唐津市土井地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 8年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川土井地区護岸外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	48,007,015		
河川土工		式	1	822,304		
掘削工		式	1	636,856	掘削	530 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法面整形工		式	1	185,448	法面整形(切土部)	180 m2
				現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	60	m2
				法面締固め無し 現場制約無し；		
矢板護岸工		式	1	39,834,300		
笠コンクリート工		式	1	2,648,100	笠コンクリート	65 m
				18-8-40(高炉) 底幅 75cm 高さ 75cm；		
矢板工		式	1	37,186,200	広幅鋼矢板	73 枚
				50H型 広幅鋼矢板平均長さ 13m 鋼矢板打込長 12.5m；		
法覆護岸工		式	1	3,280,352		
作業土工		式	1	117,712	埋戻し	1 式
				基面整正	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	2,556,160	現場打小口止コンクリート	2 箇所
				18-8-40(高炉)；		
				コンクリート(間知)ブロック積	54	m2
				胴込・裏込材(碎石)	20	m3
				再生碎石 RC-40；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	65	m
				(肩止コンクリート)		
				18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川土井地区護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
植生工	式	1	606,480	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	240 m2
根固め工	式	1	360,060		
根固めブロック工	式	1	360,060	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材 (割栗石) 150～200m m；	17 袋
構造物撤去工	式	1	284,568		
構造物取壊し工	式	1	201,096	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	24 m3
運搬処理工	式	1	83,472	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	24 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	24 m3
仮設工	式	1	3,425,431		
工事用道路工	式	1	3,288,721	工事用道路盛土 (設置)	1 式
				工事用道路盛土 (撤去)	1 式
				敷砂利 (設置) 敷厚 10mm；	1 式
				敷砂利 (撤去) 敷厚 10mm；	1 式
交通管理工	式	1	136,710	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	48,007,015		
共通仮設費	式	1	5,818,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度松浦川土井地区護岸外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	2,129,884			
河川土工		式	1	1,076,374			
盛土工		式	1	831,239	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,100 1	m3 式
法面整形工		式	1	245,135	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	550	m2
法覆護岸工		式	1	992,750			
植生工		式	1	992,750	張芝 張芝工 500m2以上；	550	m2
仮設工		式	1	60,760			
交通管理工		式	1	60,760	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	2,129,884			
共通仮設費		式	1	319,000			
共通仮設費		式	1	45,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	45,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	274,000			
純工事費		式	1	2,448,884			
現場管理費		式	1	1,132,000			
工事原価		式	1	3,580,884			