

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度千々賀1号排水樋管改築工事
工事地名	佐賀県唐津市千々賀地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 武雄河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | |
| 3) 工 期 | 495日間 | 自 令和 7年 8月18日
至 令和 8年12月25日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度千々賀 1 号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管		式	1	91,370,382		
河川土工		式	1	10,117,842		
掘削工		式	1	112,323	掘削	110 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
					掘削 (表土はぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	40 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
盛土工		式	1	4,363,239	路体(築堤)盛土	440 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	110 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
盛土工(ICT)		式	1	4,679,820	土材料	610 m3
					路体(築堤)盛土(ICT)	1,300 m3
法面整形工(ICT)		式	1	718,788	土材料	1,400 m3
					法面整形(切土部) (ICT)	120 m2
					㙺質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) (ICT)	1,110 m2
残土処理工		式	1	243,672	法面締固め無し；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式
法覆護岸工		式	1	5,911,109		
作業土工		式	1	104,924	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度千々賀 1 号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	92, 500	間知ブロック張 (復旧) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	3	m2
				現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) (復旧) 18-8-40(高炉) ;	2	m
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3, 059, 930	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;	21	m
				現場打小口止コンクリート (端止コンクリート) (1) 18-8-40(高炉) ;	2	箇所
				現場打小口止コンクリート (端止コンクリート) (2) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (端止コンクリート) (3) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				平ブロック張 t=10cm ;	245	m2
				現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) (A) 18-8-40(高炉) ;	23	m
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0. 3	m2
				平張コンクリート 18-8-25(高炉) 高さ 10 c m ;	158	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	3	m2
植生工	式	1	2, 001, 440	張芝 張芝工 500m2以上 ;	1, 120	m2
地盤改良工	式	1	12, 036, 507			

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度千々賀 1 号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
表層安定処理工	式	1	1,036,577	置換	220	m3
固結工	式	1	10,999,930	スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.3m 長さ(杭長) 3m ;	56	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 6.8m 長さ(杭長) 4.5m ;	150	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.3m 長さ(杭長) 3m ;	47	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.9m 長さ(杭長) 2.3m ;	4	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3m 長さ(杭長) 1m ;	4	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.4m 長さ(杭長) 3.6m ;	36	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.8m 長さ(杭長) 2m ;	36	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.9m 長さ(杭長) 2.5m ;	4	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3m 長さ(杭長) 1m ;	4	本
樋門・樋管本体工	式	1	25,312,976			
作業土工	式	1	5,398,879	床掘り(掘削) (1次) 土砂 ;	1	式

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度千々賀 1 号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
矢板工	式	1	6,958,360	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				広幅鋼矢板	18	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.5m；		
				広幅鋼矢板	28	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 2m；		
				広幅鋼矢板	2	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 2.5m；		
				広幅鋼矢板	2	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 2.7m；		
函渠工	式	1	10,185,424	広幅鋼矢板	20	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.5m；		
				可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 鋼矢板長さ 6m 鋼矢板打込長 2.5m；		
				可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 鋼矢板長さ 6m 鋼矢板打込長 2.7m；		
				遮水矢板頭部鉄筋	92	箇所
				均しコンクリート	78	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m；		
				コンクリート	120	m3
				内空幅 1.2m 内空高さ 1.4m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し；		
				コンクリート (2次コンクリート) 24-12-40(高炉)；	4	m3
				可とう継手	1	箇所
				内幅 120 c m 内高 140 c m；		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度千々賀1号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D13 ;	3.91	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	3.87	t
				鉄筋 (戸当り用差筋) SD345 D16～25 ;	0.05	t
				鉄筋 (上屋差筋) SD345 D10 ;	0.03	t
				鉄筋 (上屋差筋) SD345 D13 ;	0.01	t
				目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	2	m2
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				型枠 (2次コンクリート) 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット不要 ;	1	式
				支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] ;	1	式
				支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] ;	1	式
翼壁工	式	1	2,770,313	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m ;	48	m2
				コンクリート 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	33	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	1.64	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.33	t

積算内訳書

工事名	令和7・8年度千々賀1号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	5	m2
				瀝青質目地板 t=10 ;		
				止水板	14	m
				耐震性止水板 280B ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
水路工	式	1	3,119,308			
作業土工	式	1	197,998	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,236,836	現場打基礎コンクリート	24	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	28	m2
				控え350 ;		
				胴込・裏込材(碎石)	13	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				目地板	0.2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	23	m
				18-8-25(高炉) ;		
				平張コンクリート	12	m2
				18-8-40(高炉) 底幅 100 c m 天端幅 100 c m		
				高さ 20 c m ;		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,071,444	現場打基礎コンクリート	14	m
				18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ;		
				間知ブロック張	21	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度千々賀1号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	11	m
				平張コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 249 c m 天端幅 249 c m 高さ 35 c m ;	17	m2
側溝工	式	1	613, 030	プレキャストU型側溝 PU300 ;	33	m
				プレキャストU型側溝 PU450 ;	17	m
付帯道路工	式	1	534, 850			
アスファルト舗装工	式	1	534, 850	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	200	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 1.4m以上3 .0m以下 ;	190	m2
付属物設置工	式	1	2, 065, 553			
管理橋受台工	式	1	38, 976	管理橋受台	1	箇所
点検施設工	式	1	7, 830	ステップ B=300 φ19 現場打用 ;	3	本
階段工	式	1	1, 548, 347	現場打階段 (川表) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1	箇所
				現場打階段 (川裏) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1	箇所
				現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;	1	m
				現場打小口止コンクリート (端止コンクリート) (4) 18-8-40(高炉) ;	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度千々賀 1 号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
グラウトホール工	式	1	470, 400	平フロック張	17	m2
				t=10cm ;		
				現場打天端コンクリート	1	m
				(肩止コンクリート) (B)		
構造物撤去工	式	1	1, 893, 889	18-8-40(高炉) ;		
				グラウトホール	3	組
				径 133.8mm 長さ 500mm 間詰無 ;		
				グラウトホール	1	組
構造物取壊し工	式	1	1, 456, 332	径 133.8mm 長さ 700mm 間詰無 ;		
				コンクリート構造物取壊し	21	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	61	m3
運搬処理工	式	1	437, 557	鉄筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリートブロック撤去	88	m2
				控350 ;		
				コンクリートブロック撤去	169	m2
仮設工	式	1	30, 378, 348	控150 ;		
				殻運搬	77	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	61	m3
工事用道路工	式	1	4, 242, 349	コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	77	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	61	m3
工事用坂路設置	式	1	4, 242, 349	コンクリート殻(鉄筋) ;		
				工事用坂路設置	56	m
				(川表)		
				工事用坂路設置	66	m
工事用坂路撤去	式	1	4, 242, 349	(川裏)		
				工事用坂路撤去	56	m

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度千々賀 1 号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(川表) 工事用坂路撤去	66	m
				(川裏) 敷砂利	178	m2
				設置(川表) 敷厚 100mm ； 敷砂利	267	m2
				設置(川裏) 敷厚 100mm ； 敷砂利	178	m2
				撤去(川表) 敷厚 100mm ； 敷砂利	267	m2
				撤去(川裏) 敷厚 100mm ； 土のう	54	袋
				(大型土のう) (設置) 耐候性 ； 土のう	54	袋
				(大型土のう) (撤去) 耐候性 ；		
土留・仮締切工	式	1	19, 575, 096	鋼矢板	63	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 10. 5m 鋼矢板打込長 6 . 6m 平均鋼矢板引抜長 6. 6m ；		
				土のう	368	袋
				(大型土のう) (設置) 耐候性 ；		
				土のう	368	袋
				(大型土のう) (撤去) 耐候性 ；		
				締切盛土	30	m3
				2. 5m以上4. 0m未満 ；		
				締切盛土	180	m3
				4. 0m以上 ；		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度千々賀1号排水樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				締切盛土 (身替り提)(川裏) 4.0m以上； 締切盛土撤去 締切盛土撤去 (身替り提)(川裏)	2,400 210 2,400	m3 m3 m3
仮水路工	式	1	2,766,051	掘削 (素掘水路) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 素掘水路 (復旧) ヒューム管 外圧管1種 φ1000； 簡易フラップゲート (設置・撤去) SS400 ハンド式 φ1000用(ヒューム管取付)； 土のう積 62×48cm；	220 220 29 2 12	m3 m3 m 箇所 m2
作業ヤード整備工	式	1	1,530,052	掘削 (表土はぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 整地 (表土復旧) 敷均し(ルース)；	2,775 2,775	m2 m2
交通管理工	式	1	2,264,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	91,370,382			
共通仮設費	式	1	15,314,048			
共通仮設費	式	1	5,758,048			

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度千々賀 1 号排水樋管改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	3,680,048	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 式 1 式
技術管理費	式	1	1,161,000	六価クロム溶出試験費 システム初期費(ICT) 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	917,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,556,000	
純工事費	式	1	106,684,430	
現場管理費	式	1	32,407,000	
工事原価	式	1	139,091,430	
一般管理費等	式	1	22,828,570	
工事価格	式	1	161,920,000	