

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度六角川溝ノ上地区河道整備工事
工事地名	佐賀県武雄市東川登町大字永野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	154日間	自 令和 7年10月14日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川溝ノ上地区河道整備工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
築堤・護岸		式	1	49,119,512							
河川土工		式	1	16,593,540							
掘削工		式	1	604,980	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1,800 m3					
盛土工		式	1	529,004	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	80 m3					
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	20 m3					
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	10 m3					
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式					
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式					
					法面整形工		式	1	91,223	法面整形(切土部) 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	10 m2 190 m2
					残土処理工		式	1	15,368,333	土砂等運搬 (R7.掘削土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (R6.仮置土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	24,857,993							
作業土工		式	1	2,921,605						床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川溝ノ上地区河道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	21,936,388	現場打基礎コンクリート 18-8-25(高炉) 底幅 190 c m 高さ 20 c m ;	49	m
				大型ブロック積 1118×2000 控え765 ;	270	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ;	377	m3
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	146	m3
				目地板 (材料費) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	37	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	48	m
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
排水構造物工	式	1	494,434			
作業土工	式	1	13,954	埋戻し 基面整正	1 1	式 式
側溝工	式	1	480,480	プレキャストU型側溝 U-300×300×2000 ;	48	m
付帯工	式	1	1,388,296			
作業土工	式	1	113,039	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
路盤工	式	1	104,125	路盤 再生クラッシュヤーン RC-40 t=150mm ;	125	m2
張コンクリート工	式	1	137,830	張コンクリート (側溝廻り) 18-8-25(高炉) t=50mm ;	55	m2
法先ブロック工	式	1	871,764	法先ブロック 300×400 控え350 ;	43	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川溝ノ上地区河道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防草シート工	式	1	161,538	防草シート設置 目付量 240g/m2 ;	114 m2
仮設工	式	1	5,785,249		
路面覆工	式	1	543,723	覆工板・覆工板受桁 設置・撤去 ;	1 式
袋詰玉石撤去工	式	1	1,574,790	袋詰玉石撤去 2t ;	1 式
袋詰玉石設置工	式	1	403,597	袋詰玉石設置 2t ; 吸出し防止材 流用品 ;	1 式 1 式
土留・仮締切工	式	1	1,859,831	大型土のう 1t型 設置・撤去 ;	1 式
水替工	式	1	401,700	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	1 式
汚濁防止工	式	1	807,908	中和処理施設	1 式
交通管理工	式	1	193,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	49,119,512		
共通仮設費	式	1	3,919,000		
共通仮設費	式	1	445,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	445,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,474,000		
純工事費	式	1	53,038,512		
現場管理費	式	1	13,322,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川溝ノ上地区河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	67,229,163	
一般管理費等	式	1	10,380,837	
工事価格	式	1	77,610,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川溝ノ上地区河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	517,651	
応急処理工	式	1	458,051	
応急処理事業工	式	1	458,051	応急作業 1 式
仮設工	式	1	59,600	
交通管理工	式	1	59,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	517,651	
共通仮設費	式	1	80,000	
共通仮設費	式	1	14,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	14,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	66,000	
純工事費	式	1	597,651	
現場管理費	式	1	271,000	
工事原価	式	1	868,651	