

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度徳須恵川石志4号樋管撤去外工事
工事地名	佐賀県唐津市石志地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	158日間	自 令和 7年10月 7日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度徳須恵川石志4号樋管撤去外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	42,148,776		
河川土工		式	1	7,923,278		
掘削工(ICT)		式	1	2,880,292	掘削(ICT)	3,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工		式	1	1,148,859	路体(築堤)盛土	40 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	320 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体(築堤)盛土	420 m3
					4.0m以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工(ICT)		式	1	2,898,457	路体(築堤)盛土(ICT)	3,300 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工(ICT)		式	1	995,670	法面整形(切土部)(ICT)	330 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)(ICT)	1,290 m2
					法面締固め無し；	
法覆護岸工		式	1	14,881,369		
作業土工		式	1	574,454	床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度徳須恵川石志4号樋管撤去外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	6,241,439	現場打基礎コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ; 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (肩止コンクリート (B)) 18-8-40(高炉) ;	30	m
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3,936,008	現場打基礎コンクリート (A) 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ; 平ブロック張 t=10cm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (肩止コンクリート (A)) 18-8-40(高炉) ;	50	m
護岸付属物工	式	1	270,940	小口止 (端止コンクリート (8)) 18-8-40(高炉) ; 小口止 (端止コンクリート (9)) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
植生工	式	1	3,858,528	張芝 張芝工 500m2以上 ; 特殊シボテキスタイル	1,200	m2
擁壁護岸工	式	1	969,747		170	m2
作業土工	式	1	37,247	床掘り 土砂 ;	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度徳須恵川石志4号樋管撤去外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	932,500	小型擁壁	10 m3
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	
付帯道路工	式	1	8,236,667		
作業土工	式	1	156,045	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	8,080,622	現場打基礎コンクリート	65 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;	
				現場打小口止コンクリート	2 箇所
				(1)	
				18-8-40(高炉) ;	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				(2)	
				18-8-40(高炉) ;	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				(3)	
				18-8-40(高炉) ;	
				コンクリート(間知)ブロック積	213 m2
				控え350 裏コン150 18-8-40(高炉) ;	
				胴込・裏込材(碎石)	89 m3
				再生碎石 RC-40 ;	
				目地板	0.5 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				現場打天端コンクリート	70 m
				18-8-40(高炉) ;	
構造物撤去工	式	1	3,119,770		
防護柵撤去工	式	1	17,758	防護柵撤去(カーポートレール)	13 m

積算内訳書

工事名	令和7年度徳須恵川石志4号樋管撤去外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	292,803	床掘り 土砂；	1	式
構造物取壊し工	式	1	2,131,412	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	47	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	78	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	235	m2
				コンクリートブロック撤去 控350；	137	m2
				コンクリートブロック撤去 控150；	167	m2
				殻運搬 アスファルト殻；	12	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	120	m3
運搬処理工	式	1	677,797	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	78	m3
				殻処分 アスファルト殻；	12	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	120	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	78	m3
				現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	7,017,945			
工事用道路工	式	1	870,125	工事用道路盛土 (工事用坂路設置)	1	式
				工事用道路盛土 (工事用坂路撤去)	1	式
				敷砂利	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度徳須恵川石志4号樋管撤去外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(設置) 敷砂利	1	式
				(撤去) 土のう	1	式
				(大型土のう)(設置) 標準；		
				土のう (大型土のう)(撤去) 標準；	1	式
土留・仮締切工	式	1	5,313,420	鋼矢板	108	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 6.9 m 平均鋼矢板引抜長 6.9m；		
				土のう	141	袋
				(大型土のう)(設置) 標準；		
				土のう (大型土のう)(撤去) 標準；	141	袋
				締切盛土	680	m3
				4.0m以上；		
				締切盛土撤去	690	m3
交通管理工	式	1	834,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	42,148,776			
共通仮設費	式	1	7,119,232			
共通仮設費	式	1	3,394,232			
運搬費	式	1	2,907,232	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	487,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度徳須恵川石志4号樋管撤去外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	20,691,460		
河川土工		式	1	7,558,575		
掘削工 (ICT)		式	1	6,539,856	掘削 (ICT)	5,100 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	1,018,719	法面整形 (切土部) (ICT)	1,170 m2
					砂質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
法覆護岸工		式	1	7,756,058		
コンクリートブロック工 (平ブロック張)		式	1	4,967,668	現場打基礎コンクリート	37 m
					18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ;	
					平ブロック張	243 m2
					t=100 砕石有り ;	
					平ブロック張	268 m2
					t=100 砕石無し ;	
					現場打天端コンクリート	34 m
					(肩止コンクリート (A))	
					18-8-40 (高炉) ;	
					現場打天端コンクリート	21 m
					(肩止コンクリート (B))	
					18-8-40 (高炉) ;	
護岸付属物工		式	1	697,600	小口止	1 箇所
					(小口止コンクリート (A))	
					18-8-40 (高炉) ;	
					小口止	1 箇所
					(小口止コンクリート (B))	
					18-8-40 (高炉) ;	
					小口止	1 箇所
					(小口止コンクリート (C))	
					18-8-40 (高炉) ;	

積算内訳書

工事名	令和7年度徳須恵川石志4号樋管撤去外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小口止 (小口止コンクリート (D)) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
植生工	式	1	2,090,790	張芝 張芝工 500m2以上 ;	1,170	m2
根固め工	式	1	3,611,750			
間詰工	式	1	3,611,750	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材 (割栗石) 150~200m m ; 吸出し防止材 t=10mm (河川護岸用) ;	157 235	袋 m2
水路工	式	1	397,102			
作業土工	式	1	11,297	床掘り(掘削) 軟岩 ; 床掘り 土砂 ;	1 1	式 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	385,805	現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 控え350 18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 底張コンクリート 18-8-40(高炉) t=30cm ;	1 9 0.8 0.4 9	箇所 m2 m3 m3 m2
構造物撤去工	式	1	771,975			
構造物取壊し工	式	1	580,816	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	29 21	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度徳須恵川石志4号樋管撤去外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工		式	1	191,159	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	29 m3
					殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	21 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	29 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	21 m3
					殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工		式	1	596,000		
交通管理工		式	1	596,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	20,691,460		
共通仮設費		式	1	2,370,000		
共通仮設費		式	1	277,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	277,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	2,093,000		
純工事費		式	1	23,061,460		
現場管理費		式	1	8,191,000		
工事原価		式	1	31,252,460		