

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度牛津川下多久地区掘削工事
工事地名	佐賀県多久市南多久町下多久地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	117日間	自 令和 7年11月17日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度牛津川下多久地区掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	47,149,063		
河川土工	式	1	38,609,081		
掘削工 (ICT)	式	1	2,290,280	掘削 (ICT)	6,200 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,628,209	法面整形 (切土部) (ICT)	1,870 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	34,690,592	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	4,878,510		
植生工	式	1	4,878,510	張芝	2,730 m2
				張芝工 500m2以上 ;	
構造物撤去工	式	1	676,400		
構造物取壊し工	式	1	408,700	コンクリート構造物取壊し	50 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	267,700	殻運搬	50 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
				殻処分	50 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
仮設工	式	1	2,985,072		
工事用道路工	式	1	2,836,072	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上 ;	
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	47,149,063		
共通仮設費	式	1	3,225,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度牛津川下多久地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	893,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	295,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,332,000	
純工事費	式	1	50,374,063	
現場管理費	式	1	9,253,000	
工事原価	式	1	59,627,063	
一般管理費等	式	1	6,982,937	
工事価格	式	1	66,610,000	