

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度牛津川遊水地施設整備（その5）工事
工事地名	佐賀県小城市小城町池上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	153日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度牛津川遊水地施設整備（その5）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	91,072,000	
地盤改良工	式	1	90,923,000	
固結工	式	1	90,923,000	スラリー攪拌 （下段護岸側） セメント高炉B バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9 .8m 長さ(杭長) 8m ; 50 本 スラリー攪拌 （上段護岸側） セメント高炉B バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9 .8m 長さ(杭長) 8.8m ; 175 本 排土処理 （遊水地内仮置） 1 式
仮設工	式	1	149,000	
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	91,072,000	
共通仮設費	式	1	20,317,000	
共通仮設費	式	1	13,350,000	
運搬費	式	1	12,362,000	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械輸送費 1 式
技術管理費	式	1	78,000	六価クロム溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	910,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,967,000	
純工事費	式	1	111,389,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度牛津川遊水地施設整備（その5）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	28,629,000	
工事原価	式	1	140,018,000	
一般管理費等	式	1	22,962,000	
工事価格	式	1	162,980,000	