

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度六角川水系土砂掘削及び樹木伐採外工事
工事地名	六角川、武雄川、牛津川

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	193日間	自 令和7年6月17日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度六角川水系土砂掘削及び樹木伐採外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	48,949,951	
河川土工	式	1	31,917,290	
掘削工	式	1	5,527,610	河床等掘削 3,100 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)4tDT;
残土処理工	式	1	26,389,680	石灰処理 3,100 m3 生石灰35kg/m3; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 残土等処分 3,100 m3
舗装工	式	1	1,061,640	
アスファルト舗装工	式	1	1,061,640	下層路盤(車道・路肩部) 400 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm; 表層(車道・路肩部) 400 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;
堤防養生工	式	1	1,250,021	
伐木除根工	式	1	1,250,021	伐木・伐竹(複合) 500 m2 伐木(機械施工); 伐木・伐竹(複合) 500 m2 伐竹; 伐木伐竹運搬 38 m3 (集積ヤード) 伐木伐竹運搬 38 m3 (伐木)(処分場) 処分費 25 m3 (伐木)(幹・枝葉) 処分費 13 m3 (伐木)(根株) 伐木伐竹運搬 75 m3 (伐竹)(処分場)

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度六角川水系土砂掘削及び樹木伐採外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				処分費 (伐竹)(幹・枝葉) 50 m3
				処分費 (伐竹)(根株) 25 m3
構造物補修工	式	1	11,337,477	
断面修復工	式	1	11,337,477	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 3.4m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 1 構造物
除草工	式	1	1,301,468	3 m3
堤防除草工	式	1	1,301,468	積込・荷卸 89,600 m2 運搬(堤防除草) 89,600 m2 除草処分 45.08 t
清掃工	式	1	206,255	
塵芥処理工	式	1	206,255	堆積塵芥収集(機械処理) 5 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 5 m3 処分費 10 m3
応急処理工	式	1	247,860	
応急処理作業工	式	1	247,860	応急作業 1 式
仮設工	式	1	1,627,940	
水替工	式	1	1,478,940	ポンプ排水 1 式 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	48,949,951	
共通仮設費	式	1	3,609,000	

