

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度松浦川水系土砂掘削及び樹木伐採外工事
工事地名	佐賀県唐津市、伊万里市、武雄市

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 7年 6月17日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川水系土砂掘削及び樹木伐採外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	62,800,325	
河川土工	式	1	34,962,000	
掘削工	式	1	1,734,000	掘削 (中山地区) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削 (中島地区) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	33,228,000	土砂等運搬 (中山地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 (中山地区) 土砂等運搬 (中島地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 (中島地区)
舗装工	式	1	2,676,600	
アスファルト舗装工	式	1	2,676,600	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
堤防養生工	式	1	24,552,910	
伐木除根工	式	1	24,552,910	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)； 伐木・伐竹(複合) 伐竹；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度松浦川水系土砂掘削及び樹木伐採外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木伐竹運搬 (集積ヤード)	810	m3
				伐木伐竹運搬 (処分場)	2,470	m3
				処分費 (伐木)(幹・枝葉)	550	m3
				処分費 (伐木)(根株)	270	m3
				処分費 (伐竹)(幹・枝葉)	1,100	m3
				処分費 (伐竹)(根株)	550	m3
清掃工	式	1	211,955			
塵芥処理工	式	1	211,955	堆積塵芥収集(機械処理)	5	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	5	m3
				処分費	10	m3
応急処理工	式	1	247,860			
応急処理作業工	式	1	247,860	応急作業	1	式
仮設工	式	1	149,000			
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	62,800,325			
共通仮設費	式	1	3,033,000			
共通仮設費	式	1	409,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	409,000			

