

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度六角川東郷地区上流堤防補修工事
工事地名	佐賀県杵島郡白石町東郷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	313日間	自 令和 8年 4月13日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川東郷地区上流堤防補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	100,824,150	
河川土工	式	1	2,532,461	
掘削工	式	1	756,772	掘削 680 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
掘削工(ICT)	式	1	576,645	掘削(ICT) 480 m3 土砂 オープンカット 障害無し 1000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
盛土工	式	1	307,791	路体(築堤)盛土 50 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	240,577	路体(築堤)盛土(ICT) 220 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
石灰処理工	式	1	464,700	石灰処理 300 m3 生石灰35kg/m3 断面整形有り；
法面整形工(ICT)	式	1	185,976	法面整形(盛土部)(ICT) 360 m2 削取り整形 1000m3未満；
法覆護岸工	式	1	1,025,070	

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川東郷地区上流堤防補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植生工	式	1	1,025,070	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満； 470 m2
根固め工	式	1	86,680,484	
根固めブロック工	式	1	86,680,484	木杭 270 本 杭丸太(松) 長さ6.0m 末口15cm； 袋詰玉石製作 1,153 袋 2t用(長期性能型)購入材； 袋詰玉石据付 658 袋 2t用 据付深さ4m超え9m以下 作業半径5m超え24m以下； 袋詰玉石据付 495 袋 (支給品) 2t用 据付深さ4m超え9m以下 作業半径5m超え24m以下； 袋詰玉石運搬 1,153 袋 2.5t以下積込み・据付け(乱積)4袋 9.5km以下； ジオキスタイル敷設 1,410 m2 合成樹脂製網目補強材 SS-35；
舗装工	式	1	4,468,252	
アスファルト舗装工	式	1	4,468,252	下層路盤(車道・路肩部) 1,670 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 1,670 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
構造物撤去工	式	1	325,971	
構造物取壊し工	式	1	325,971	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 540 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 殻運搬 27 m3 アスファルト殻； 殻処分 27 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川東郷地区上流堤防補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
応急処理工	式	1	495,720	
応急処理事業工	式	1	495,720	応急作業 1 式
仮設工	式	1	5,296,192	
工事用道路工	式	1	3,709,692	工事用道路盛土 (ダンプ 転回場) 設置・撤去； 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,586,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	100,824,150	
共通仮設費	式	1	12,176,220	
共通仮設費	式	1	3,891,220	
運搬費	式	1	2,261,220	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,082,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,285,000	
純工事費	式	1	113,000,370	
現場管理費	式	1	31,402,000	

