

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度六角川東郷地区下流堤防補修工事
工事地名	佐賀県杵島郡白石町東郷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	319日間	自 令和 8年 4月 7日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川東郷地区下流堤防補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	72,941,983	
河川土工	式	1	1,203,474	
掘削工(ICT)	式	1	362,613	掘削(ICT) 300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 1000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
盛土工	式	1	247,197	路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	154,714	路体(築堤)盛土(ICT) 140 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
石灰処理工	式	1	309,800	石灰処理 200 m3 生石灰35kg/m3 断面整形有り；
法面整形工(ICT)	式	1	129,150	法面整形(盛土部)(ICT) 250 m2 削取り整形 1000m3未満；
法覆護岸工	式	1	719,730	
植生工	式	1	719,730	張芝 330 m2 張芝工 300m2以上500m2未満；
根固め工	式	1	64,436,822	
根固めブロック工	式	1	64,436,822	木杭 260 本 杭丸太(松) 長さ6.0m 末口15cm； 袋詰玉石製作 738 袋

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川東郷地区下流堤防補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t用(長期性能型)購入材； 袋詰玉石据付 738 袋 2t用 据付深さ4m超え9m以下 作業半径5m超え24m以下； 袋詰玉石運搬 738 袋 2.5t以下積込み・据付け(乱積)4袋 10.5km以下； ジオテキスタイル敷設 1,029 m2 合成樹脂製網目補強材 SS-35；
構造物撤去工	式	1	219,267	
構造物取壊し工	式	1	80,271	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 360 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；
運搬処理工	式	1	138,996	殻運搬 18 m3 アスファルト殻； 殻処分 18 m3 アスファルト殻；
応急処理工	式	1	495,720	
応急処理作業工	式	1	495,720	応急作業 1 式
仮設工	式	1	5,866,970	
工事用道路工	式	1	4,280,470	工事用道路盛土 1 式 設置・撤去； 工事用道路盛土 1 式 (タンク 転回場) 設置・撤去； 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,586,500	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度六角川東郷地区下流堤防補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	72,941,983	
共通仮設費	式	1	8,660,960	
共通仮設費	式	1	2,840,960	
運搬費	式	1	1,527,960	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	765,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,820,000	
純工事費	式	1	81,602,943	
現場管理費	式	1	22,367,000	
工事原価	式	1	103,969,943	
一般管理費等	式	1	17,720,057	
工事価格	式	1	121,690,000	