

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度六角川下流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県杵島郡大町町、白石町、江北町

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度六角川下流堤防等維持工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
河川維持	式	1	56,661,476																																								
除草工	式	1	54,347,526																																								
堤防除草工	式	1	54,347,526	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 (肩掛式) カッター径255mm ; 除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm ; 除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm ; 集草 (人力) 集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm ; 集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm ; 梱包 積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し 焼却分 ; 積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包有り 引き渡し ; 運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=2.5km以下 焼却分 ; 運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=1.0km以下 引き渡し ; 運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=2.5km以下 引き渡し ; 焼却 運搬有り ; </div> <div style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 15%;">41,800</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: right; width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">529,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,341,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">41,800</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">529,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,341,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,788,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7,300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,788,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7,300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">654,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,133,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7,300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> </div> </div>	41,800		m2	529,000		m2	1,341,000		m2	41,800		m2	529,000		m2	1,341,000		m2	1,788,000		m2	7,300		m2	1,788,000		m2	7,300		m2	654,000		m2	1,133,000		m2	7,300		m2
41,800		m2																																									
529,000		m2																																									
1,341,000		m2																																									
41,800		m2																																									
529,000		m2																																									
1,341,000		m2																																									
1,788,000		m2																																									
7,300		m2																																									
1,788,000		m2																																									
7,300		m2																																									
654,000		m2																																									
1,133,000		m2																																									
7,300		m2																																									

積算内訳書

工事名	令和8年度六角川下流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				焼却 運搬無し；	117,000	m2
河川土工	式	1	31,814			
法面整形工	式	1	4,544	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	10	m2
植生工	式	1	27,270	張芝 張芝工 100m2未満；	10	m2
根固め工	式	1	102,250			
根固めブロック工	式	1	102,250	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 割栗石 150-200mm；	5	袋
構造物撤去工	式	1	103,872			
構造物取壊し工	式	1	65,472	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	8	m3
運搬処理工	式	1	38,400	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	8	m3
堤防養生工	式	1	51,660			
伐木除根工	式	1	51,660	伐木・伐竹 伐木(機械施工)； 除根整地 集積積み 伐木伐竹運搬 処分費 (幹・枝葉) 処分費 (根株)	20	m2
					20	m2
					20	m2
					6	m3
					4	m3
					2	m3
清掃工	式	1	1,779,440			

積算内訳書

工事名	令和8年度六角川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
塵芥処理工	式	1	1,779,440	堆積塵芥収集(機械処理) 35 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 45 m3 処分費 80 m3 (混合くず)
舗装工	式	1	27,064	
アスファルト舗装工	式	1	27,064	下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 10 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
応急処理工	式	1	53,550	
応急処理作業工	式	1	53,550	応急作業 1 式
仮設工	式	1	164,300	
交通管理工	式	1	164,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	56,661,476	
共通仮設費	式	1	4,371,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,371,000	
純工事費	式	1	61,032,476	
現場管理費	式	1	20,914,000	
工事原価	式	1	81,946,476	
一般管理費等	式	1	14,393,524	
工事価格	式	1	96,340,000	