

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度六角川上流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県武雄市、大町町、白石町

## 2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度六角川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	45,710,309	
除草工	式	1	38,659,555	
堤防除草工	式	1	38,659,555	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>除草 (肩掛式) カッター径255mm 飛散防止無し；</p> <p>除草 (肩掛式) カッター径255mm 飛散防止有り；</p> <p>除草 (ハド`ガ`ト`式) 刈幅150cm；</p> <p>集草 (人力)</p> <p>集草 (ハド`ガ`ト`式) 集草幅200cm；</p> <p>梱包 積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包有り 引き渡し；</p> <p>積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し 焼却分；</p> <p>運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=1.0km以下 引き渡し；</p> <p>運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=1.0km以下 焼却分；</p> <p>運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=4.0km以下 焼却分；</p> <p>焼却 運搬有り；</p> <p>焼却 運搬無し；</p> </div> <div style="width: 55%;"> <p style="text-align: right;">112,000 m2</p> <p style="text-align: right;">1,500 m2</p> <p style="text-align: right;">1,033,000 m2</p> <p style="text-align: right;">113,000 m2</p> <p style="text-align: right;">1,033,000 m2</p> <p style="text-align: right;">1,064,000 m2</p> <p style="text-align: right;">1,064,000 m2</p> <p style="text-align: right;">21,200 m2</p> <p style="text-align: right;">1,064,000 m2</p> <p style="text-align: right;">19,800 m2</p> <p style="text-align: right;">1,500 m2</p> <p style="text-align: right;">21,200 m2</p> <p style="text-align: right;">61,200 m2</p> </div> </div>

## 積算内訳書

工事名	令和8年度六角川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川土工	式	1	1,136,200	
法面整形工	式	1	227,200	法面整形(盛土部) 500 m2 法面締固め無 現場制約無；
植生工	式	1	909,000	張芝 500 m2 張芝工 500m2以上；
根固め工	式	1	204,500	
根固めブロック工	式	1	204,500	袋詰玉石 10 袋 2t用(長期性能型) 割栗石 150-200mm；
構造物撤去工	式	1	64,920	
構造物取壊し工	式	1	40,920	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	24,000	殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋)；
堤防養生工	式	1	477,690	
伐木除根工	式	1	477,690	伐木・伐竹 1,000 m2 伐木(機械施工)； 除根整地 1,000 m2 集積積込み 1,000 m2 伐木伐竹運搬 30 m3 処分費 20 m3 (幹・枝葉) 処分費 10 m3 (根株)
清掃工	式	1	851,200	
塵芥処理工	式	1	851,200	堆積塵芥収集(機械処理) 25 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 15 m3 処分費 40 m3

# 積算内訳書

工事名	令和8年度六角川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(混合くず)
舗装工	式	1	27,064	
アスファルト舗装工	式	1	27,064	下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 10 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
応急処理工	式	1	4,124,880	
応急処理解業工	式	1	4,124,880	応急作業 1 式
仮設工	式	1	164,300	
交通管理工	式	1	164,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	45,710,309	
共通仮設費	式	1	3,272,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,272,000	
純工事費	式	1	48,982,309	
現場管理費	式	1	15,791,000	
工事原価	式	1	64,773,309	
一般管理費等	式	1	11,706,691	
工事価格	式	1	76,480,000	