

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度牛津川下流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県多久市、小城市、白石町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度牛津川下流堤防等維持工事																																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																				
河川維持	式	1	29,349,411																																																					
除草工	式	1	26,858,565																																																					
堤防除草工	式	1	26,858,565	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (肩掛式) カッター径255mm ;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">45,100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm ;</td> <td style="text-align: right;">529,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm ;</td> <td style="text-align: right;">409,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">45,100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm ;</td> <td style="text-align: right;">529,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm ;</td> <td style="text-align: right;">409,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>梱包</td> <td style="text-align: right;">896,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し 焼却分 ;</td> <td style="text-align: right;">7,600</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包有り 引き渡し ;</td> <td style="text-align: right;">896,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=1.0km以下 焼却分 ;</td> <td style="text-align: right;">7,600</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=1.0km以下 引き渡し ;</td> <td style="text-align: right;">324,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=2.5km以下 引き渡し ;</td> <td style="text-align: right;">320,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=4.0km以下 引き渡し ;</td> <td style="text-align: right;">175,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> <td></td> </tr> </table>	除草 (肩掛式) カッター径255mm ;	45,100	m2		除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm ;	529,000	m2		除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm ;	409,000	m2		集草 (人力)	45,100	m2		集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm ;	529,000	m2		集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm ;	409,000	m2		梱包	896,000	m2		積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し 焼却分 ;	7,600	m2		積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包有り 引き渡し ;	896,000	m2		運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=1.0km以下 焼却分 ;	7,600	m2		運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=1.0km以下 引き渡し ;	324,000	m2		運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=2.5km以下 引き渡し ;	320,000	m2		運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=4.0km以下 引き渡し ;	175,000	m2	
除草 (肩掛式) カッター径255mm ;	45,100	m2																																																						
除草 (遠隔操縦式) 刈幅185cm ;	529,000	m2																																																						
除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm ;	409,000	m2																																																						
集草 (人力)	45,100	m2																																																						
集草 (遠隔操縦式) 集草幅180cm ;	529,000	m2																																																						
集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm ;	409,000	m2																																																						
梱包	896,000	m2																																																						
積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し 焼却分 ;	7,600	m2																																																						
積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包有り 引き渡し ;	896,000	m2																																																						
運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=1.0km以下 焼却分 ;	7,600	m2																																																						
運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=1.0km以下 引き渡し ;	324,000	m2																																																						
運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=2.5km以下 引き渡し ;	320,000	m2																																																						
運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=4.0km以下 引き渡し ;	175,000	m2																																																						

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度牛津川下流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(堤防除草) 梱包有り DID無し L=6.0km以下 引き渡し；	77,300	m2
				焼却 運搬有り；	7,600	m2
				焼却 運搬無し；	78,900	m2
河川土工	式	1	15,907			
法面整形工	式	1	2,272	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	5	m2
植生工	式	1	13,635	張芝 張芝工 100m2未満；	5	m2
根固め工	式	1	102,250			
根固めブロック工	式	1	102,250	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 割栗石 150-200mm；	5	袋
構造物撤去工	式	1	68,550			
構造物取壊し工	式	1	40,920	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5	m3
運搬処理工	式	1	27,630	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	5	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5	m3
堤防養生工	式	1	15,155			
伐木除根工	式	1	15,155	伐木・伐竹 伐木(機械施工)；	10	m2
				除根整地	10	m2
				集積積み	10	m2
				伐木伐竹運搬	2	m3
				処分費 (幹・枝葉)	1	m3
				処分費	0.5	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度牛津川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(根株)
清掃工	式	1	2,044,070	
塵芥処理工	式	1	2,044,070	堆積塵芥収集(機械処理) 55 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 40 m3 処分費 95 m3 (混合くず)
舗装工	式	1	27,064	
アスファルト舗装工	式	1	27,064	下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 10 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
応急処理工	式	1	53,550	
応急処理作業工	式	1	53,550	応急作業 1 式
仮設工	式	1	164,300	
交通管理工	式	1	164,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	29,349,411	
共通仮設費	式	1	2,546,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,546,000	
純工事費	式	1	31,895,411	
現場管理費	式	1	12,363,000	
工事原価	式	1	44,258,411	

