

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀3号姫方地区2工区舗装工事
工事地名	佐賀県鳥栖市姫方町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	271日間	自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 5月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号姫方地区 2 工区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	106, 278, 014		
道路土工		式	1	18, 454, 690		
掘削工 (ICT)		式	1	5, 545, 370	掘削 (ICT)	3, 100 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満 ;	
					土砂等運搬	3, 030 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	3, 000 m3
					敷均し (ルース) ;	
路体盛土工		式	1	269, 950	路体 (築堤) 盛土	50 m3
					2. 5m未満 ;	
路床盛土工 (ICT)		式	1	12, 639, 370	路床盛土 (ICT)	1, 700 m3
					(構築路床)	
					4. 0m以上 ;	
					土材料	2, 400 m3
					Fe石灰処理土 (ほぐし土量) ;	
舗装工		式	1	50, 475, 064		
アスファルト舗装工		式	1	43, 937, 030	上層路盤 (車道・路肩部)	3, 590 m2
					粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm ;	
					上層路盤 (車道・路肩部)	3, 590 m2
					粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm ;	
					基層 (車道・路肩部)	3, 510 m2
					再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;	
					中間層 (車道・路肩部)	3, 510 m2
					再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;	
					中間層 (車道・路肩部)	3, 510 m2
					改質As 粗粒Ⅱ型 (20) DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;	
					表層 (車道・路肩部)	3, 510 m2
					密粒ギャップ ASホリマー改質Ⅱ型 (13) 舗装厚 50m	
					m 3. 0m超 ;	
					仮設ガードレール	300 m

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号姫方地区 2 工区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				自在R連続基礎ブロック B型 Gr-B-2B(特) ;	
アスファルト舗装工	式	1	961,400	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm ;	380 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	380 m2
透水性舗装工	式	1	5,576,634	フィルター層 砂 仕上り厚 70mm ;	1,420 m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	1,430 m2
				表層 ストリート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	1,430 m2
排水構造物工	式	1	18,679,829		
作業土工	式	1	1,089,414	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 基面整正	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				整地 敷均し(ルーズ) ;	1 式
側溝工	式	1	16,737,045	管(函)渠型側溝 (A型) 標準部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 ;	94 m
				管(函)渠型側溝 (B型) 集水部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 グレーチング付 ;	12 m
				管(函)渠型側溝 (C型) 砂溜部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 グレーチング付 ;	10 m

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号姫方地区 2 工区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				管(函)渠型側溝 (D型)	48	m
				横断部 400 横断用 L=2000 フラット型；		
				管(函)渠型側溝 (F 1 型)	4	m
				6～0%擦付部 400 縦断用 L=1000；		
				自由勾配側溝 縦断用 400×700；	19	m
				自由勾配側溝 縦断用 400×800；	14	m
				自由勾配側溝 縦断用 400×900；	16	m
				自由勾配側溝 縦断用 400×1000；	8	m
				自由勾配側溝 縦断用 500×1000；	8	m
				自由勾配側溝 縦断用 500×1100；	12	m
				自由勾配側溝 縦断用 500×1200；	18	m
				自由勾配側溝 縦断用 500×1300；	22	m
				自由勾配側溝 縦断用 500×1400；	32	m
				自由勾配側溝 縦断用 500×1500；	38	m
				底部コンクリート(材料費) 18-8-25(高炉)；	11	m ³
				側溝蓋 自由勾配側溝 縦断用 コンクリート蓋(400用) L=500 T-25；	53	枚
				側溝蓋 自由勾配側溝 縦断用 コンクリート蓋(500用) L=500 T-25；	118	枚

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号姫方地区 2 工区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 自由勾配側溝 縦断用 グレチンク 蓋(400用) L=1000 T-25 ;	4 枚
				側溝蓋 自由勾配側溝 縦断用 グレチンク 蓋(500用) L=1000 T-25 ;	13 枚
				側溝嵩上げ 縦断タイプ 側溝幅300 平均嵩上げ高130 ;	134 m
				側溝嵩上げ 横断タイプ 側溝幅300 平均嵩上げ高130 ;	15 m
				横断暗渠 400型 T-25 L=2000 ;	9 m
管渠工	式	1	286, 290	現場打ち街渠枳 現場打材 600×600×1000 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	1 箇所
集水枳・マンホール工	式	1	567, 080	現場打ち街渠枳 現場打材 700×700×1200 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水枳 現場打材 700×700×2500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	1 箇所
				蓋 グレチンク 蓋(600×600)T-25 並目 ボルト固定式 ;	1 枚
				蓋 グレチンク 蓋(700×700)T-25 並目 ボルト固定式 ;	1 枚
				蓋 グレチンク 蓋(700×700)T-2 細目 ボルト固定式 ;	1 枚
縁石工	式	1	2, 935, 492	歩車道境界ブロック 一般部 両面R 180/230×250×2000 ;	273 m
縁石工	式	1	2, 935, 492	歩車道境界ブロック 擦付部 両面R 180/230×250～100×600 ;	5 m
				歩車道境界ブロック	54 m

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号姫方地区 2 工区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				横断歩道部・巻込部 150×100×600 ； 地先境界ブロック 歩道部 120×120×600 ；	13 m
防護柵工	式	1	2, 447, 172		
防止柵工	式	1	2, 447, 172	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ダークブラウン ；	273 m
区画線工	式	1	320, 952		
区画線工	式	1	320, 952	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ；	720 m 190 m 22 m
道路付属施設工	式	1	3, 660, 360		
道路付属物工	式	1	3, 660, 360	視覚障害者誘導表示 300×600 点状・線状 透水性舗装 ；	282 m
構造物撤去工	式	1	7, 679, 355		
防護柵撤去工	式	1	92, 307	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	87 m
構造物取壊し工	式	1	4, 534, 363	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ； 積込(コンクリート殻) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎	102 m3 11 m3 11 m3 1 式 5, 250 m2

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号姫方地区 2 工区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
情報ボックス撤去工	式	1	482, 699	コンクリート構造物取壊し	21	m3
				無筋構造物 機械施工； 埋設管路撤去 VU50, VU40；	2, 828	m
運搬処理工	式	1	2, 569, 986	殻運搬	134	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	320	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	134	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	268	m3
				アスファルト殻(掘削・2. 35)；		
				殻処分	52	m3
アスファルト殻(掘削・2. 20)；						
				殻運搬処分	7	m3
				廃プラスチック類； 現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	1, 625, 100			
交通管理工	式	1	1, 625, 100	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	106, 278, 014			
共通仮設費	式	1	17, 931, 180			
共通仮設費	式	1	3, 637, 180			
技術管理費	式	1	1, 249, 180	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
				全国道路施設点検データベース登録料	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2, 388, 000			

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号姫方地区 2 工区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 294, 000	
純工事費	式	1	124, 209, 194	
現場管理費	式	1	38, 393, 000	
工事原価	式	1	162, 602, 194	
一般管理費等	式	1	26, 147, 806	
工事価格	式	1	188, 750, 000	