

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀3号原地区6工区舗装工事
工事地名	佐賀県鳥栖市原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	302日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 5月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	112,199,984		
道路土工	式	1	16,206,137		
掘削工 (ICT)	式	1	4,986,310	掘削 (ICT)	2,800 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	2,720 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	2,700 m3
				敷均し (ルース) ;	
路体盛土工	式	1	46,499	路体 (築堤) 盛土	7 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	10 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	式	1	1,558	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	6 m3
				4.0m以上 ;	
路床盛土工 (ICT)	式	1	11,171,770	路床盛土 (ICT)	1,300 m3
				(構築路床)	
				路床盛土 (ICT)	200 m3
				(構築路床) 【夜間】	
				土材料	1,800 m3
				Fe石灰処理土 (ほぐし土量) ;	
				土材料	290 m3
				【夜間】	
				Fe石灰処理土 (ほぐし土量) ;	
地盤改良工	式	1	32,912		
浅層混合処理工	式	1	32,912	安定処理	11 m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.5t/100m2	
				高炉セメントB ;	
擁壁工	式	1	1,381,785		
作業土工	式	1	132,285	床掘り	1 式
				土砂 ;	

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	1, 249, 500	プレキャスト擁壁	6	m
				高さ1200～3500 ;		
				基礎コンクリート	2	m3
				18-8-25(高炉) ;		
				底版コンクリート	0. 5	m3
				24-12-25(20) (高炉) ;		
				嵩上コンクリート	0. 1	m3
				24-12-25(20) (高炉) ;		
舗装工	式	1	51, 431, 510			
アスファルト舗装工	式	1	44, 218, 209	上層路盤(車道・路肩部)	2, 800	m2
				粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	409	m2
				【夜間】		
				粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	2, 800	m2
				粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	409	m2
				【夜間】		
				粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	2, 740	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;		
				基層(車道・路肩部)	409	m2
				【夜間】		
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;		
				中間層(車道・路肩部)	2, 740	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;		
				中間層(車道・路肩部)	409	m2
				【夜間】		
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;		
				中間層(車道・路肩部)	2, 740	m2
				改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;		

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					0m超； 中間層（車道・路肩部） 【夜間】 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3 .0m超； 表層（車道・路肩部） 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超； 表層（車道・路肩部） 【夜間】 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超； 仮設ガードレール 自在R連続基礎ブロック B型 Gr-B-2B(特)；	409 2,740 409 400	m2 m2 m2 m
アスファルト舗装工	式	1	1,267,787	下層路盤（車道・路肩部） 【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤（車道・路肩部） 【夜間】 粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm； 基層（車道・路肩部） 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層（車道・路肩部） 【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層（車道・路肩部） 【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	175 175 175 175 175	m2 m2 m2 m2 m2	
アスファルト舗装工	式	1	45,540	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm； 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	18 18	m2 m2	

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
透水性舗装工	式	1	4,119,228	フィルター層	1,040	m2
				砂 仕上り厚 70mm ；		
				下層路盤(歩道部)	1,060	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；		
透水性舗装工	式	1	459,130	表層	1,060	m2
				ストリート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40m		
				m ；		
				フィルター層	98	m2
透水性舗装工	式	1	459,130	砂 仕上り厚 150mm ；		
				下層路盤(歩道部)	98	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；		
				表層	98	m2
排水性舗装工	式	1	331,760	ストリート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 50m		
				m ；		
				下層路盤(歩道部)	55	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；		
排水性舗装工	式	1	331,760	上層路盤(歩道部)	55	m2
				粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm ；		
				基層(歩道部)	55	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上		
排水性舗装工	式	1	989,856	；		
				排水性舗装・表層（車道・路肩部）	55	m2
				ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上		
				；		
排水性舗装工	式	1	989,856	下層路盤(歩道部)	126	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ；		
				上層路盤(歩道部)	126	m2
				粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm ；		
排水性舗装工	式	1	989,856	基層(歩道部)	126	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上		
				；		
				中間層(歩道部)	126	m2
排水性舗装工	式	1	989,856	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上		
				；		
				；		
				；		

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ；	126 m2
カルバート工	式	1	3,829,943		
プレキャストカルバート工	式	1	3,829,943	プレキャストボックス 内幅 2.2m 内高 1.9m ；	3 m
排水構造物工	式	1	16,974,427		
作業土工	式	1	433,022	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
側溝工	式	1	14,607,575	基面整正	1 式
				管(函)渠型側溝 (A型) 標準部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付；	236 m
				管(函)渠型側溝 (B型) 集水部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 グレチン ゲ付；	30 m
				管(函)渠型側溝 (C型) 砂溜部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 グレチン ゲ付；	30 m
				管(函)渠型側溝 (D型) 横断部 400 横断用 L=2000 フラット型；	59 m
				管(函)渠型側溝 (E型) 4%乗入部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付；	11 m
				管(函)渠型側溝 (F 1 型) 6～0%擦付部 400 縦断用 L=1000 ；	2 m
				管(函)渠型側溝	3 m

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(F 2 型) 6～4%擦付部 400 縦断用 L=1000 上部勾配付 ; 管(函)渠型側溝 (中央分離帯側溝) 300型 ; プレキャストU型側溝 (落蓋式) 400×400 ; 側溝蓋 (落蓋式) コンクリート蓋(400用) L=500 T-25 ; 側溝嵩上げ 縦断タイプ 側溝幅300 平均嵩上げ高130 ; 側溝嵩上げ 横断タイプ 側溝幅300 平均嵩上げ高130 ;	42	m
					39	m	
					79	枚	
					103	m	
					20	m	
管渠工	式	1	971, 650	横断暗渠 360型 T-25 L=2000 ; 横断暗渠 400型 T-25 L=2000 ;	16	m	
					17	m	
集水桝・マンホール工	式	1	962, 180	現場打ち街渠桝 現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 現場打ち集水桝 現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 現場打ち集水桝 現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 蓋 グレーチング 蓋(600×600)T-25 並目 ボルト固定式 ; 蓋 グレーチング 蓋(600×600)T-2 細目 ボルト固定式 ;	2	箇所	
				4	箇所		
				3	箇所		
				6	枚		
				3	枚		
縁石工	式	1	3, 469, 964				

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	3,469,964	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部 両面R 180/230×250×2000 ;	228	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦付部 両面R 180/230×250～100×600 ;	20	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 横断歩道部・巻込部 150×100×600 ;	29	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入部 70/100×180×600 ;	68	m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩道部 120×120×600 ;	84	m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入部 120×120×600 ;	4	m
防護柵工	式	1	1,990,008			
防止柵工	式	1	1,990,008	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ;	222	m
標識工	式	1	2,233,735			
作業土工	式	1	3,435	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) ;	1	式
大型標識工	式	1	2,230,300	標識基礎 抵抗板付鋼製杭基礎 H350 ;	1	基
				片持標識柱 (移設) F型 ;	1	基
				標識板 (移設) 2.0m2以上 ;	1	枚

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工		式	1	569, 021		
区画線工		式	1	569, 021	溶融式区画線 740 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 130 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 270 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 66 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	
道路付属施設工		式	1	3, 952, 676		
境界工		式	1	45, 696	境界鉋 14 枚 40×100×2(足付き) 10枚以上30枚未満；	
道路付属物工		式	1	3, 906, 980	視覚障害者誘導表示 301 m 300×600 点状・線状 透水性舗装；	
構造物撤去工		式	1	8, 091, 916		
標識撤去工		式	1	121, 900	標識撤去 1 基 (移設)	
構造物取壊し工		式	1	3, 673, 811	コンクリート構造物取壊し 103 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 9 m3 無筋構造物 人力施工； 積込(コンクリート殻) 9 m3 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 3, 900 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
情報ボックス撤去工	式	1	1,178,983	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 埋設管路撤去 ボデー管 φ300； 埋設管路撤去 VU50、VU40；	5 299 4,759	m3 m m
運搬処理工	式	1	3,117,222	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻(掘削・2.35)； 殻処分 アスファルト殻(掘削・2.20)； 殻運搬処分 廃プラスチック類； 現場発生品運搬	118 376 118 342 34 38 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	2,035,950			
交通管理工	式	1	2,035,950	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 1	式 式
直接工事費	式	1	112,199,984			
共通仮設費	式	1	18,857,680			
共通仮設費	式	1	3,946,680			
技術管理費	式	1	1,453,680	六価クロム溶出試験費 平板載荷試験費 システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2, 493, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 911, 000	
純工事費	式	1	131, 057, 664	
現場管理費	式	1	40, 141, 000	
工事原価	式	1	171, 198, 664	
一般管理費等	式	1	27, 341, 336	
工事価格	式	1	198, 540, 000	