

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事
工事地名	佐賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備	式	1	12,870,583			
道路照明設備工	式	1	1,666,972			
道路照明設備設置工	式	1	1,666,972	LED照明灯設置タイプS1-①	2	基
				IS10B-S（ベース露出型 めっき） KCE100-2		
				；		
				LED照明器具設置タイプS1-②	3	台
				KCE100-2；		
				道路照明灯・照明器具撤去	1	式
				現場発生品運搬（電気）	1	式
道路照明維持補修工	式	1	8,880,551			
道路照明維持工	式	1	3,846,145	蛍光ランプ取替	1	個
				FL-20W 標準型；		
				蛍光ランプ取替	26	個
				FLR-40W 標準型；		
				高圧ナトリウムランプ取替	2	個
				NHF70W；		
				高圧ナトリウムランプ取替	1	個
				NHF110W；		
				高圧ナトリウムランプ取替	9	個
				NHF180W；		
				高圧ナトリウムランプ取替	19	個
				NHF220W；		
				高圧ナトリウムランプ取替	9	個
				NHT110W；		
				高圧ナトリウムランプ取替	19	個
				NHT180W；		
				高圧ナトリウムランプ取替	15	個
				NHT220W；		
				高圧ナトリウムランプ取替	1	個
				NHT270W；		
				高圧ナトリウムランプ取替	1	個

積算内訳書

工事名		令和7年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				NHT360W；	
				高圧ナトリウム灯用安定器取替	1 個
				200V 110W 一般高力率形；	
				高圧ナトリウム灯用安定器取替	4 個
				200V 180W 一般高力率形；	
				高圧ナトリウム灯用安定器取替	5 個
				200V 220W 一般高力率形；	
				高圧ナトリウム灯用安定器取替	1 個
				200V 360W 低始動電流形；	
				LED照明取替	3 台
				KCE100-2；	
				LED照明取替	1 台
				KCE050-2；	
				LED照明取替	3 台
				KCE070-2；	
				LED照明取替	1 台
				LSS1MP/RP-2-07相当品；	
				自動点滅器取替	4 個
				200V 6A プラグイン式本体のみ；	
				自動点滅器取替	7 個
				200V 6A プラグイン式全体 ポール直付；	
				自動点滅器取替	9 個
				200V 6A プラグイン式全体 バンド直付；	
				自動点滅器取替	1 個
				200V 3A プラグイン式全体 バンド直付；	
				自動点滅器取替	4 個
				200V 10A プラグイン式全体 バンド直付；	
				ポール内ジョイントユニット取替	1 個
				1灯、2灯用単独連接 15A テストスイッチなし；	
				ポール内ジョイントユニット取替	4 個
				1灯、2灯用単独 15A テストスイッチあり；	
				漏電ブレーカ取替	1 個
				ELCB 2P 20A；	

積算内訳書

工事名	令和7年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
移動費 一般道路部	式	1	1,530,076	漏電ブレーカ取替	1	個
				ELCB 2P 30A ;		
				管理番号札取替	10	枚
				アルミ製 SUSバンド付 ;		
道路照明維持工 トンネル部	式	1	1,013,530	移動費（修繕）高所作業車	28	時間
				移動費（修繕）作業車（ライトバン1.5L）	62	時間
				移動費（巡回）【夜間】（ライトバン1.5L）	42	時間
				高圧ナトリウムランプ取替	17	個
トンネル照明器具清掃工	式	1	2,276,420	NHT110W ;		
				高圧ナトリウムランプ取替	3	個
				NHT180W ;		
				高圧ナトリウムランプ取替	4	個
				NHT220W ;		
				高圧ナトリウムランプ取替	2	個
				NHT270W ;		
				高圧ナトリウムランプ取替	2	個
				NHT360W ;		
				セラミックメタルハライドランプ取替	6	個
				MT150W ;		
				セラミックメタルハライドランプ取替	1	個
				MT180W ;		
				セラミックメタルハライドランプ取替	1	個
				MT220W ;		
				セラミックメタルハライドランプ取替	3	個
				MT270W ;		
				セラミックメタルハライドランプ取替	1	個
				MT360W ;		
				蛍光ランプ取替	7	個
				FHP45W ;		
トンネル照明器具清掃工	式	1	2,276,420	人力施工表面清掃【夜間】有田トンネル149灯	1	回
				人力施工表面清掃【夜間】浪瀬トンネル686灯	1	回
				人力施工表面清掃【夜間】巖木トンネル155灯	1	回
				人力施工表面清掃志気トンネル54灯	1	回
				人力施工表面清掃【夜間】浜玉トンネル139灯	1	回

積算内訳書

工事名	令和7年度佐賀国道管内道路照明設備設置及び照明維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
移動費 トンネル部	式	1	214,380	人力施工表面清掃【夜間】養母田トンネル222灯	1 回
				人力施工表面清掃【夜間】北波多トンネル257灯	1 回
				移動費（修繕）高所作業車	12 時間
				移動費（修繕）作業車（ライトバン1.5L）	12 時間
仮設工	式	1	2,323,060		
交通管理工 LED更新	式	1	97,050	交通誘導警備員 A（昼間）	3 人日
				交通誘導警備員 B（昼間）	3 人日
交通管理工 維持工事	式	1	2,226,010	交通誘導警備員 A（昼間）	11 人日
				交通誘導警備員 B（昼間）	15 人日
				交通誘導警備員 A（夜間）	11 人日
				交通誘導警備員 B（夜間）	67 人日
直接工事費	式	1	12,870,583		
共通仮設費	式	1	2,359,175		
共通仮設費	式	1	63,175		
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,296,000		
純工事費	式	1	15,229,758		
現場管理費	式	1	8,370,000		
工事原価	式	1	23,599,758		
一般管理費等	式	1	4,780,242		
工事価格	式	1	28,380,000		