

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事
工事地名	佐賀県鳥栖市本町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	255日間	自 令和 7年 6月18日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備 (機器単体)		式	1	20,589,400		
CCTV設備		式	1	20,589,400		
CCTV装置		式	1	6,144,800	HD簡易型IPカメラ装置 機側装置ポール取付 指定色塗装； L2-SW 固定型タイプD； メディアコンバータ 100BASE SM-1C 伝送距離最大40km； 電源用SPD クラスⅡ； 通信用SPD カテゴリC2、D1； 分電盤 電源切換部なし 指定色塗装； 屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W；	1 台 1 台 2 台 1 台 1 台 1 台 1 台
CCTV装置		式	1	6,144,800	HD簡易型IPカメラ装置 機側装置ポール取付 指定色塗装； L2-SW 固定型タイプD； メディアコンバータ 100BASE SM-1C 伝送距離最大40km； 電源用SPD クラスⅡ； 通信用SPD カテゴリC2、D1； 分電盤 電源切換部なし 指定色塗装； 屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W；	1 台 1 台 2 台 1 台 1 台 1 台 1 台
CCTV装置		式	1	6,144,800	HD簡易型IPカメラ装置 機側装置ポール取付 指定色塗装；	1 台

積算内訳書

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				L2-SW	1	台
				固定型タイプD；		
				メディアコンバータ	2	台
				100BASE SM-1C 伝送距離最大40km；		
				電源用SPD	1	台
				クラスⅡ；		
				通信用SPD	1	台
				カテゴリC2、D1；		
				分電盤	1	台
				電源切換部なし 指定色塗装；		
				屋外用無停電電源装置	1	台
				一般仕様型 負荷容量70W；		
CCTV装置	式	1	2,044,600	HD簡易型IPカメラ装置	1	台
				カメラ本体のみ メーカー標準塗装；		
				L2-SW	1	台
				固定型タイプD；		
				メディアコンバータ	1	台
				100BASE SM-1C 伝送距離最大40km；		
				電源用SPD	1	台
				クラスⅡ；		
				通信用SPD	1	台
				カテゴリC2、D1；		
CCTV装置	式	1	110,400	メディアコンバータ	2	台
				100BASE SM-1C 伝送距離最大40km；		
機器単体費	式	1	20,589,400			
工場製作	式	1	2,679,000			
工場製作工	式	1	2,679,000			
CCTV設備支柱製作工	式	1	2,679,000	CCTV設備支柱(3.0m)	1	基
				取付金具含む 溶融亜鉛めっき後指定色塗装；		
				CCTV設備支柱(8.3m)	1	基
				溶融亜鉛めっき後指定色塗装；		

積算内訳書

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CCTV設備支柱(8.2m)照明共架 溶融亜鉛めっき後指定色塗装；	1 基
工場純工事費	式	1	2,679,000		
(工場製作原価)	式	1	2,679,000		
電子応用設備	式	1	6,662,916		
CCTV設備工	式	1	3,862,336		
CCTV装置設置工	式	1	1,041,376	HD簡易型IPカメラ装置設置 (夜間施工)	1 台
				L2-SW調整 (夜間施工)	1 台
				メディアコンバータ調整 (補正あり)(夜間施工)	2 台
				分電盤設置 (夜間施工)	1 台
				屋外用無停電電源装置設置 (夜間施工)	1 台
				配線工 (夜間施工)	1 式
				配管工 (夜間施工)	1 式
				光ケーブル敷設工 (夜間施工)	1 式
				プルボックス設置工 (夜間施工)	1 式
				CCTV設備支柱設置 (夜間施工)	1 基
CCTV装置設置工	式	1	1,364,128	HD簡易型IPカメラ装置設置 (夜間施工)	1 台
				L2-SW調整 (夜間施工)	1 台

積算内訳書

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				メディアコンバータ調整 (補正あり)(夜間施工)	2	台
				分電盤設置 (夜間施工)	1	台
				屋外用無停電電源装置設置 (夜間施工)	1	台
				配線工 (夜間施工)	1	式
				光ケーブル敷設工 (夜間施工)	1	式
				CCTV設備支柱設置 (夜間施工)	1	基
CCTV装置設置工	式	1	897,691	HD簡易型IPカメラ装置設置 (夜間施工)	1	台
				L2-SW調整 (夜間施工)	1	台
				メディアコンバータ調整 (補正あり)(夜間施工)	2	台
				分電盤設置 (夜間施工)	1	台
				屋外用無停電電源装置設置 (夜間施工)	1	台
				照明器具設置 (夜間施工)	1	式
				配線工 (夜間施工)	1	式
				光ケーブル敷設工 (夜間施工)	1	式
				CCTV設備支柱設置 (夜間施工)	1	基
				照明柱撤去 (夜間施工)	1	基
				現場発生品運搬(電気) (夜間施工)	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					切通カメラ(国道34号 12K67)付近より鳥栖維持出張所 ；	
CCTV装置設置工	式	1	534,381	HD簡易型IPカメラ装置設置	1	台
				L2-SW設置	1	台
				メディアコンバータ設置	1	台
				(補正あり)		
				配線工	1	式
				光ケーブル敷設工	1	式
				カメラ装置撤去	1	台
				メディアコンバータ撤去	1	台
				配線撤去工	1	式
				光ケーブル撤去工	1	式
				現場発生品運搬(電気)	1	式
				轟木カメラ(国道34号 4K02)付近より鳥栖維持出張所；		
CCTV装置設置工	式	1	24,760	メディアコンバータ設置	1	台
				メディアコンバータ設置	1	台
				(補正あり)		
				光受信装置撤去	1	台
				メディアコンバータ撤去	2	台
				(補正あり)		
システム・インテグレーション	式	1	1,959,210			
システム・インテグレーション	式	1	1,959,210	システム・インテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	212,000			
輸送工	式	1	212,000	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	629,370			
交通管理工	式	1	629,370	交通誘導警備員	9	人日
				A (夜間施工)		
				交通誘導警備員	18	人日

積算内訳書

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B (夜間施工)
直接工事費	式	1	6,662,916	
共通仮設費	式	1	1,526,150	
共通仮設費	式	1	77,150	
技術管理費	式	1	77,150	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,449,000	
純工事費	式	1	8,189,066	
現場管理費	式	1	4,768,000	
機器間接費	式	1	6,729,000	
技術者間接費	式	1	3,600,000	
機器管理費	式	1	3,129,000	
(現場原価)	式	1	19,686,066	
工事原価	式	1	42,645,889	
一般管理費等	式	1	7,126,911	
工事価格	式	1	94,510,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
電子応用設備(機器単体)	式	1	16,172,600				
CCTV設備	式	1	16,172,600				
CCTV装置	式	1	6,144,800	HD簡易型IPカメラ装置	1	台	
				機側装置ポール取付 指定色塗装；			
				L2-SW	1	台	
				固定型タイプD；			
				メディアコンバータ	2	台	
				100BASE SM-1C 伝送距離最大40km；			
				電源用SPD	1	台	
				クラスⅡ；			
				通信用SPD	1	台	
				カテゴリC2、D1；			
				分電盤	1	台	
				電源切換部なし 指定色塗装；			
				屋外用無停電電源装置	1	台	
				一般仕様型 負荷容量70W；			
CCTV装置	式	1	6,144,800	HD簡易型IPカメラ装置	1	台	
				機側装置ポール取付 指定色塗装；			
				L2-SW	1	台	
				固定型タイプD；			
				メディアコンバータ	2	台	
				100BASE SM-1C 伝送距離最大40km；			
				電源用SPD	1	台	
				クラスⅡ；			
				通信用SPD	1	台	
				カテゴリC2、D1；			
				分電盤	1	台	
				電源切換部なし 指定色塗装；			
				屋外用無停電電源装置	1	台	
				一般仕様型 負荷容量70W；			
CCTV装置	式	1	2,949,800	HD簡易型IPカメラ装置	1	台	
				機側装置屋外据付 メーカー標準塗装；			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				L2-SW	1 台
				固定型タイプD；	
				メディアコンバータ	2 台
				100BASE SM-1C 伝送距離最大40km；	
				電源用SPD	1 台
				クラスⅡ；	
				通信用SPD	1 台
				カテゴリC2、D1；	
CCTV装置	式	1	933, 200	L2-SW	1 台
				固定型タイプC；	
				メディアコンバータ	1 台
				100BASE SM-1C 伝送距離最大40km；	
機器単体費	式	1	16, 172, 600		
工場製作	式	1	2, 424, 000		
工場製作工	式	1	2, 424, 000		
CCTV設備支柱製作工	式	1	2, 424, 000	CCTV設備支柱(8.2m)	2 基
				溶融亜鉛めっき後指定色塗装；	
工場純工事費	式	1	2, 424, 000		
(工場製作原価)	式	1	2, 424, 000		
電子応用設備	式	1	3, 289, 884		
CCTV設備工	式	1	2, 730, 444		
CCTV装置設置工	式	1	1, 744, 889	HD簡易型IPカメラ装置設置	1 台
				(夜間施工)	
				L2-SW調整	1 台
				(夜間施工)	
				メディアコンバータ調整	2 台
				(補正あり)(夜間施工)	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				分電盤設置 (夜間施工)	1	台	
				屋外用無停電電源装置設置 (夜間施工)	1	台	
				配線工 (夜間施工)	1	式	
				配管工 (夜間施工)	1	式	
				光ケーブル敷設工 (夜間施工)	1	式	
				プルボックス設置工 (夜間施工)	1	式	
				装柱工 (夜間施工)	1	式	
				CCTV設備支柱設置 (夜間施工)	1	基	
CCTV装置設置工	式	1	647,247	HD簡易型IPカメラ装置設置 (夜間施工)	1	台	
				L2-SW調整 (夜間施工)	1	台	
				メディアコンバータ調整 (補正あり)(夜間施工)	2	台	
				分電盤設置 (夜間施工)	1	台	
				屋外用無停電電源装置設置 (夜間施工)	1	台	
				配線工 (夜間施工)	1	式	
				光ケーブル敷設工 (夜間施工)	1	式	
				CCTV設備支柱設置 (夜間施工)	1	基	
CCTV装置設置工	式	1	235,128	HD簡易型IPカメラ装置設置 (夜間施工)	1	台	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				L2-SW調整 (夜間施工)	1 台
				メディアコンバータ調整 (補正あり)(夜間施工)	2 台
				配線工 (夜間施工)	1 式
				配管工 (夜間施工)	1 式
				光ケーブル敷設工 (夜間施工)	1 式
CCTV装置設置工	式	1	103,180	L2-SW設置	1 台
				メディアコンバータ設置 (補正あり)	1 台
				L2-SW撤去	1 台
仮設工	式	1	559,440		
交通管理工	式	1	559,440	交通誘導警備員 A (夜間施工)	8 人日
				交通誘導警備員 B (夜間施工)	16 人日
直接工事費	式	1	3,289,884		
共通仮設費	式	1	936,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	936,000		
純工事費	式	1	4,225,884		
現場管理費	式	1	2,796,000		
機器間接費	式	1	3,008,000		
技術者間接費	式	1	254,000		

仮番号

[illegible]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備(機器単体)		式	1	7,975,200			
CCTV設備		式	1	7,975,200			
CCTV装置		式	1	6,144,800	HD簡易型IPカメラ装置	1	台
					機側装置ポール取付 指定色塗装；		
					L2-SW	1	台
					固定型タイプD；		
					メディアコンバータ	2	台
					100BASE SM-1C 伝送距離最大40km；		
					電源用SPD	1	台
					クラスⅡ；		
					通信用SPD	1	台
					カテゴリC2、D1；		
					分電盤	1	台
					電源切換部なし 指定色塗装；		
					屋外用無停電電源装置	1	台
					一般仕様型 負荷容量70W；		
CCTV装置 佐賀国道事務所鉄塔カメラ		式	1	1,830,400	HD簡易型IPカメラ装置	1	台
					カメラ本体のみ メーカー標準塗装；		
					電源用SPD	1	台
					クラスⅡ；		
					通信用SPD	1	台
					カテゴリC2、D1；		
機器単体費		式	1	7,975,200			
工場製作		式	1	1,255,000			
工場製作工		式	1	1,255,000			
CCTV設備支柱製作工		式	1	1,255,000	CCTV設備支柱(8.2m)照明共架	1	基
					溶融亜鉛めっき後指定色塗装；		
工場純工事費		式	1	1,255,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
(工場製作原価)	式	1	1,255,000		
電子応用設備	式	1	2,227,939		
CCTV設備工	式	1	2,018,149		
CCTV装置設置工	式	1	1,489,729	HD簡易型IPカメラ装置設置 (夜間施工)	1 台
				L2-SW調整 (夜間施工)	1 台
				メディアコンバータ調整 (補正あり)(夜間施工)	2 台
				分電盤設置 (夜間施工)	1 台
				屋外用無停電電源装置設置 (夜間施工)	1 台
				照明器具設置 (夜間施工)	1 式
				配線工 (夜間施工)	1 式
				配管工 (夜間施工)	1 式
				光ケーブル敷設工 (夜間施工)	1 式
				プルボックス設置工 (夜間施工)	1 式
				CCTV設備支柱設置 (夜間施工)	1 基
				照明柱撤去 (夜間施工)	1 基
				現場発生品運搬(電気) (夜間施工)	1 式
				開成カメラ(国道34 28K93)付近より鳥栖維持出張所；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度佐賀国道管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV装置設置工 佐賀国道事務所鉄 塔カメラ	式	1	528,420	HD簡易型IPカメラ装置設置 配線工	1 台 1 式
仮設工	式	1	209,790		
交通管理工	式	1	209,790	交通誘導警備員 A（夜間施工） 交通誘導警備員 B（夜間施工）	3 人日 6 人日
直接工事費	式	1	2,227,939		
共通仮設費	式	1	729,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	729,000		
純工事費	式	1	2,956,939		
現場管理費	式	1	2,071,000		
機器間接費	式	1	1,544,000		
技術者間接費	式	1	91,000		
機器管理費	式	1	1,453,000		
（現場原価）	式	1	6,571,939		
工事原価	式	1	7,826,939		