

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度多久地区防災工事
工事地名	佐賀県多久市小侍地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	158日間	自 令和 7年 7月22日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度多久地区防災工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	48,342,872			
道路土工		式	1	78,300			
路体盛土工		m3	1	78,300	路体(築堤)盛土	10	m3
					2.5m未満；		
					土材料	9	m3
					再生クラッシャーラン RC-40；		
排水構造物工		式	1	303,879			
管渠工		式	1	303,879	波状管	9	m
					φ400 高密度ポリエチレン管 シングル構造；		
法面工		式	1	921,383			
作業土工		式	1	58,201	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					土砂；		
かご工		式	1	863,182	かご枠	18	m2
					幅 100cm 高さ 50cm 割栗石 15～20cm 亜鉛アルミ		
					メッキ鉄線；		
落石雪害防止工		式	1	45,281,420			
落石防護柵工		式	1	45,281,420	崩壊土砂防護柵	135	m
					柵高H=2.0～2.9m；		
					防護柵材料費	1	式
仮設工		式	1	1,757,890			
交通管理工		式	1	1,757,890	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	48,342,872			
共通仮設費		式	1	7,319,180			

積算内訳書

工事名	令和7年度多久地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	614,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	551,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,705,000	
純工事費	式	1	55,662,052	
現場管理費	式	1	19,336,000	
工事原価	式	1	74,998,052	
一般管理費等	式	1	13,311,948	
工事価格	式	1	88,310,000	