

積算内訳書

1. 工事名

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修外工事
工事地名	佐賀県佐賀市鍋島町森田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	236日間	自	令和 7年 8月 1日
		至	令和 8年 3月24日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	104,521,941		
橋梁補修工	式	1	2,889,374		
ひび割れ補修工	式	1	578,300	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 78.0m エポキシ樹脂1種 ；	1 構造物
断面修復工	式	1	1,963,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.59m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
遊離石灰除去工	式	1	64,380	遊離石灰除去	1 m2
沓座モルタル補修工	式	1	102,760	沓座モルタル補修 無収縮モルタル；	0.004 m3
当て板補修工	式	1	180,934	当て板補修	1 箇所
橋梁付属物工	式	1	4,884,120		
止水対策工	式	1	3,527,240	伸縮装置止水対策 【夜間】 車道用 リフレッシュジョイント工法； 伸縮装置ゴム取替工 歩道用・縁石・地覆用 ゴム劣化取替工法；	18 m 5 m
排水施設工	式	1	67,013	排水管取替 VP-100；	4 m
橋梁用防護柵工	式	1	1,289,867	橋梁用防護柵部分取替 現場発生品運搬	13 m 1 式
現場塗装工	式	1	63,026,567		
橋梁塗装工	式	1	63,026,567	塗膜除去 2回塗り； 素地調整 2種ケレン（動力工具と手工具の併用）； 脱脂洗浄	2,530 m2 2,530 m2 2,530 m2

積算内訳書

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				サビハリヤー； 下塗（綱桁部） サビハリヤー； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系； 廃材回収・運搬費 PCB含有塗装くず； 廃材処分費 PCB含有塗装くず；	2,530 2,530 2,530 1 8.3

積算内訳書

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	18,958,000	
純工事費	式	1	133,730,441	
現場管理費	式	1	53,885,000	
工事原価	式	1	204,884,765	
一般管理費等	式	1	31,185,235	
工事価格	式	1	236,070,000	

積算内訳書

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修外工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事		式	1	5,194,982	
橋梁補修工		式	1	241,000	
断面修復工		式	1	241,000	左官工法 1 構造物当り修復延べ体積 0.005m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無； 1 構造物
現場塗装工		式	1	2,336,510	
橋梁塗装工		式	1	626,120	塗膜除去 100m2未満 インパクション工法； 素地調整 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 脱脂洗浄 サビバリヤー； 下塗り サビバリヤー； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩； 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2
格点止水工		式	1	1,710,390	トラス取付部補修 7 箇所
仮設工		式	1	2,617,472	
足場工		式	1	1,834,612	吊足場【夜間】 足場 安全ネット必要； 1 式 1 式
交通管理工		式	1	782,860	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】 1 式 1 式
直接工事費		式	1	5,194,982	

積算内訳書

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,734,000	
共通仮設費	式	1	92,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	92,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,642,000	
純工事費	式	1	7,928,982	
現場管理費	式	1	4,330,000	
工事原価	式	1	12,258,982	

積算内訳書

工事名	嘉瀬橋（嘉瀬川）補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	2, 212, 126	
橋梁補修工	式	1	2, 212, 126	
ひび割れ補修工	式	1	98, 100	充てん工法 20m未満 シーラント系； 1 構造物
断面修復工	式	1	319, 300	左官工法 0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆処 理有； 1 構造物
下面増厚工	式	1	1, 794, 726	下面増厚 1 式
直接工事費	式	1	2, 212, 126	
共通仮設費	式	1	1, 121, 216	
共通仮設費	式	1	256, 216	
技術管理費	式	1	210, 216	鉄筋探査工 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	46, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	865, 000	
純工事費	式	1	3, 333, 342	
現場管理費	式	1	1, 677, 000	
工事原価	式	1	5, 010, 342	