

積算内訳書

1. 工事名

工事名	呼子大橋補修（7期）工事
工事地名	佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	251日間	自	令和 7年 7月24日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	呼子大橋補修（7期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	142,997,609	
橋梁付属物工	式	1	134,074,009	
伸縮継手工	式	1	2,908,120	鋼・コゝム製伸縮装置補修（車道）【夜間】（A1） 補修 普通型 2車線相当；5.6 m 鋼・コゝム製伸縮装置補修（歩道）【夜間】（A1） 補修 普通型 2車線相当；2 m
中間クランプ 取替工(主径間)	式	1	119,385,889	中間クランプ 撤去・設置(F360PH)【夜間】 高所作業車54m級；16 組 中間クランプ 撤去・設置(F360PH)【夜間】 高所作業車40m級；8 組 中間クランプ 撤去・設置(F360PH)【夜間】 高所作業車27m級；24 組 中間クランプ 撤去・設置(F270PH)【夜間】 高所作業車54m級；12 組 中間クランプ 撤去・設置(F270PH)【夜間】 高所作業車40m級；36 組 中間クランプ 撤去・設置(F270PH)【夜間】 高所作業車27m級；112 組 中間クランプ 材料費(F360PH)タイプD；48 組 中間クランプ 材料費(F270PH)タイプD；160 組 現場発生品運搬1 式

積算内訳書

工事名	呼子大橋補修（7期）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
ケーブルカバー取替工	式	1	11,780,000	ケーブルカバー撤去・設置 F270TD；	34 箇所
				ケーブルカバー撤去・設置 F360TD；	2 箇所
仮設工	式	1	8,923,600		
交通管理工	式	1	7,893,700	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				【夜間】	
防護工	式	1	1,029,900	防護工	1 式
				飛散防止フェンス設置含む；	
直接工事費	式	1	142,997,609		
共通仮設費	式	1	19,375,000		
共通仮設費	式	1	1,315,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,315,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	18,060,000		
純工事費	式	1	162,372,609		
現場管理費	式	1	71,232,000		
工事原価	式	1	233,604,609		
一般管理費等	式	1	35,735,391		
工事価格	式	1	269,340,000		