

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀3号曾根崎地区8工区舗装外工事
工事地名	佐賀県鳥栖市曾根崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	252日間	自 令和 7年 7月23日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	90,944,320		
道路土工		式	1	13,569,584		
掘削工 (ICT)		式	1	3,896,720	掘削 (ICT)	2,400 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	2,360 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	2,400 m3
					敷均し (ルース) ;	
路体盛土工		式	1	161,970	路体 (築堤) 盛土	30 m3
					2.5m未満 ;	
路床盛土工 (ICT)		式	1	9,488,930	路床盛土 (ICT)	1,300 m3
					(構築路床)	
					4.0m以上 ;	
					土材料	1,800 m3
					Fe石灰処理土 (ほぐし土量) ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	21,964	法面整形 (盛土部) (ICT)	40 m2
					法面締固め無し ;	
法面工		式	1	15,640		
植生工		式	1	15,640	種子散布	40 m2
					肥料無し 100m2未満 ;	
擁壁工		式	1	4,045,992		
作業土工		式	1	138,583	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					敷均し (ルース) ;	

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	3,907,409	前面プレキャストブロック	41	m2
				天端調整ハネ	11	m2
				1000×1000×25 ;		
				背面埋設型枠ハネ	38	m2
				1200×600×40 ;		
				基礎材	37	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ;		
				コンクリート	47	m3
				重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.3m 2		
				4-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増		
				無 ;		
				鉄筋	1.62	t
				SD345 D16～25 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				水抜パイプ	12	箇所
				VP75 L=500(平均) ;		
				吸出し防止材	12	箇所
				t=10mm 300×300 ;		
				裏込碎石	17	m3
				再生クラッシュラン40～0 ;		
舗装工	式	1	32,338,826			
アスファルト舗装工	式	1	24,527,330	上層路盤(車道・路肩部)	2,490	m2
				粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	2,490	m2
				粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	2,430	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				中間層(車道・路肩部)	2,430	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				中間層(車道・路肩部)	2,430	m2

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部)	3,010 m2
アスファルト舗装工	式	1	112,846	改質アスファルト混合物 密粒ギャップ ASホ リマー改質 II 型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超； 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	34 m2 34 m2 34 m2
排水性舗装工	式	1	579,072	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm； 基層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上； 排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上；	96 m2 96 m2 96 m2 96 m2
透水性舗装工	式	1	2,776,548	フィルター層 砂 仕上り厚 70mm； 下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層 ストリート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；	695 m2 717 m2 717 m2
透水性舗装工	式	1	60,905	フィルター層 砂 仕上り厚 150mm； 下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層 ストリート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 50m	13 m2 13 m2 13 m2

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				m ;		
切削オーバーレイ工	式	1	4, 282, 125	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; 殻運搬(路面切削) 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	1, 500 75 75	m2 m3 m3
排水構造物工	式	1	13, 500, 901			
作業土工	式	1	507, 396	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ;	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	10, 873, 755	管(函)渠型側溝 (A型) 標準部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 ; 管(函)渠型側溝 (B型) 集水部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 グレーチン 付 ; 管(函)渠型側溝 (C型) 砂溜部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 グレーチン 付 ; 管(函)渠型側溝 (A型) 標準部 500 縦断用 L=2000上部勾配付 ; 管(函)渠型側溝 (B型)	189 22 20 11 2	m m m m m

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集水部 500 縦断用 L=2000 上部勾配付 グレーチン 付；		
				管(函)渠型側溝 (中央分離帯側溝)	134	m
				300型；		
				プレキャストU型側溝	27	m
				600×600；		
				側溝蓋	45	枚
				600用；		
管渠工	式	1	960,270	横断暗渠	12	m
				400型 T-25 L=2000；		
				横断暗渠	3	m
				500型 T-25 L=2000；		
				横断暗渠	10	m
				600型 T-25 L=2000；		
集水桝・マンホール工	式	1	1,159,480	現場打ち街渠桝	1	箇所
				現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；		
				現場打ち街渠桝	1	箇所
				現場打材 700×700×900 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；		
				現場打ち街渠桝	1	箇所
				現場打材 800×800×1200 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 800×800×1900 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 800×1000×1800 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(中央分離帯桝)		
				現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；		

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桝 (中央分離帯桝) 現場打材 600×600×1000 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 (600×600) T-25 並目 ボルト固定式 ;	1	枚
				蓋 グレーチング 蓋 (700×700) T-25 並目 ボルト固定式 ;	1	枚
				蓋 グレーチング 蓋 (800×800) T-25 並目 ボルト固定式 ;	1	枚
				蓋 グレーチング 蓋 (800×800) T-2 細目 ボルト固定式 ;	1	枚
				蓋 グレーチング 蓋 (800×1000) T-2 細目 ボルト固定式 ;	1	枚
				;		
縁石工	式	1	3, 464, 171			
縁石工	式	1	3, 464, 171	歩車道境界ブロック 一般部 両面R 180/230×250×2000 ;	213	m
				歩車道境界ブロック 擦付部 両面R 180/230×250~100×600 ;	6	m
				歩車道境界ブロック 横断歩道部・巻込部 150×100×600 ;	11	m
				歩車道境界ブロック 乗入部 70/100×180×600 ;	28	m
				地先境界ブロック 歩道部 120×120×600 ;	220	m
				地先境界ブロック 乗入部 120×120×600 ;	28	m
防護柵工	式	1	5, 731, 502			

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	1,633,590	カートパイク Gp-Ap-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正 無 タークブラウン；	63	m
防止柵工	式	1	4,097,912	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m 土中建込 タークブラウン；	148	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 タークブラウン；	188	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 タークブラウン；	27	m
区画線工	式	1	220,576			
区画線工	式	1	220,576	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	640	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	24	m
道路付属施設工	式	1	3,700,686			
境界工	式	1	20,226	境界鋳 40×100×2(足付き) 10枚未満；	6	枚
道路付属物工	式	1	3,680,460	視覚障害者誘導標示 300×600 点状・線状 透水性舗装；	254	m
情報ボックス工	式	1	4,861,554			
作業土工	式	1	978,894	床掘り	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ルース)；	1	式
管路工(管路部)	式	1	3,882,660	埋設管路 コンクリート製 250×250×2000(トヲ型)；	152	m
				埋設管路	4	m

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート製 400×2000(接続トラフA型) ; 埋設管路	3	m
				コンクリート製 400×1000(接続トラフB型) ; 埋設管路	158	m
				VU50×14条 ; リート線	2,230	m
				ダクトスリーブ VU50用 L=325 ;	28	個
				ダクトスリーブ VU50用 L=920 ;	28	個
				ブッシング VU50用 ;	56	個
				埋設表示シート 150mm 2倍 ;	159	m
				埋設表示ピソ φ 25×70 ;	7	本
付帯設備工	式	1	773,300			
ハットホル工	式	1	773,300	ハットホル 1000×1200×1200 ;	1	箇所
構造物撤去工	式	1	7,284,088			
防護柵撤去工	式	1	724,760	防護柵撤去(ガードパイプ) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込 ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込 ; 防護柵撤去(ネットフェンス) H=1.8m ;	112 49 32 28	m m m m
構造物取壊し工	式	1	2,609,608	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎	52 1 3,500	m3 式 m2

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
情報ボックス撤去工	式	1	1, 475, 855	コンクリート構造物取壊し 7 m3 無筋構造物 機械施工； 埋設管路撤去 253 m ボデー管 φ 300； 埋設管路撤去 4, 546 m VU50, VU40；	
運搬処理工	式	1	2, 473, 865	殻運搬 59 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 299 m3 アスファルト殻； 殻処分 59 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 266 m3 アスファルト殻(掘削・2. 35)； 殻処分 33 m3 アスファルト殻(掘削・2. 20)； 廃プラ運搬処分 33 m3 廃プラスチック類； 現場発生品運搬 1 式	
仮設工	式	1	1, 437, 500		
交通管理工	式	1	1, 437, 500	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	90, 944, 320		
共通仮設費	式	1	16, 311, 175		
共通仮設費	式	1	3, 679, 175		
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式	

積算内訳書

工事名	佐賀 3 号曾根崎地区 8 工区舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1, 446, 175	システム初期費 (ICT) 1 式 平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2, 091, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12, 632, 000	
純工事費	式	1	107, 255, 495	
現場管理費	式	1	33, 987, 000	
工事原価	式	1	141, 242, 495	
一般管理費等	式	1	23, 137, 505	
工事価格	式	1	164, 380, 000	