

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事
工事地名	佐賀県伊万里市二里地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	189日間	自 令和 7年 9月24日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	21,103,242		
橋梁補修工		式	1	9,693,432		
当て板補修工		式	1	457,131	当て板補修 ソールプレート含む；	3箇所
主桁部材取替工		式	1	1,367,531	既設部材切断撤去 新設部材取付	1箇所 1箇所
支承取替工		式	1	7,837,836	ジャッキアップ 補剛材取付 調整プレート含む； ジャッキアップ 仮支持材設置撤去 支承取替 可動支承 最大反力754kN 密閉ゴム型コンパ 外可動 固定支承 (HPB) ；	4箇所 4箇所 1基
運搬処理工		式	1	30,934	現場発生品運搬	1式
現場塗装工		式	1	1,138,557		
橋梁塗装工		式	1	364,196	素地調整 1種ケレン(フリストルプラスチック) ； 下塗 有機シンクリッチェ ント(1層) スプレー ； 下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー ； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 ； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 ；	4m2 4m2 4m2 4m2 4m2
橋梁塗装工		式	1	111,458	素地調整 1種ケレン(フリストルプラスチック) ； 下塗 有機シンクリッチェ ント(1層) スプレー ； 下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー ；	0.8m2 0.5m2 4m2

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	555,459	中塗	4	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩；		
				上塗	4	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩；		
				素地調整	4	m2
				1種ケレン(フリストルプラスター)；		
運搬処理工	式	1	107,444	下塗	1	m2
				有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー；		
				下塗	21	m2
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー；		
				中塗	21	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩；		
仮設工	式	1	10,271,253	上塗	21	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩；		
				廃材の回収・積込	8	m2
				昼間 部分塗装 時間制約無；		
工事用道路工	式	1	397,523	廃材運搬	0.33	t
				L=35km以上40km未満 DID有 鉛含有塗膜；		
				廃材処分費	0.33	t
ベント工	式	1	6,868,880	管理型処分・鉛入り；		
				敷鉄板	1	式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；		
足場工	式	1	231,890	ベント設備	1	式
				足場	1	式
作業ヤード整備工	式	1	1,120,320	(P1)		
				安全ネット必要；		
環境対策工	式	1	1,578,140	覆工板・覆工板受桁	1	式
				設置・撤去；		
	式	1		環境対策資機材	1	式

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	74,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	21,103,242		
共通仮設費	式	1	5,447,100		
共通仮設費	式	1	1,817,100		
運搬費	式	1	408,480	仮設材運搬費	1 式
安全費	式	1	978,360	鉛等呼吸用保護具等費用 保安要員	1 式 1 式
技術管理費	式	1	159,260	鉄筋探査 全国道路施設点検データベース登録料 道路施設基本データ作成費	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	271,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,630,000		
純工事費	式	1	26,550,342		
現場管理費	式	1	13,366,000		
工事原価	式	1	90,608,406		
一般管理費等	式	1	13,441,594		
工事価格	式	1	104,050,000		

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	16, 183, 603			
橋梁補修工		式	1	736, 750			
ひび割れ補修工		式	1	407, 350	低圧注入工法	1	構造物
					1構造物当り補修延べ延長 41. 7m エポキシ樹脂3種		
断面修復工		式	1	329, 400	充てん工法	1	構造物
					20m未満 シーラント系；		
舗装工		式	1	7, 062, 793	左官工法	1	構造物
					0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理有；		
舗装打換え工		式	1	3, 980, 365	舗装版切断	1	式
					【夜間】		
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版切断	1	式
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版破碎	1, 030	m2
					【夜間】		
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版破碎	2	m2
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					基層	1, 030	m2
					【夜間】		
					密粒度キヤップ AS混合物(13) 舗装厚 40mm 3. 0m超；		
					表層	1, 030	m2
					【夜間】		
					密粒度キヤップ ASポリマー改質 I 型(13) 舗装厚 40mm 3. 0m超；		
					表層	2	m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1. 4m未満		

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	
橋面防水工		式	1	3, 082, 428	橋面防水 【夜間】 塗膜防水；	1, 030 m2
					橋面防水 塗膜防水；	2 m2
橋梁付属物工		式	1	151, 577		
排水施設工		式	1	151, 577	排水桝	2 箇所
					橋梁用排水桝 20kg/個未満 ；	
排水構造物工		式	1	275, 607		
作業土工		式	1	13, 154	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し 土砂；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1 式
側溝工		式	1	130, 664	プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300A 300×240×60 0 ；	8 m
					グレーチング 蓋 鋼製 歩道用300 L=1000 ；	8 枚
排水工		式	1	131, 789	縦排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300A 300×240×60 0 ；	7 m
					張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ；	7 m2
縁石工		式	1	63, 032		
縁石工		式	1	63, 032	歩車道境界ブロック 両面R 150/180×200×600 水抜きタイプ ；	8 m

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属施設工	式	1	601,028	
道路付属物工	式	1	601,028	車線分離標 74 本 【夜間】（再利用） 可変式（穿孔式・1本脚）H=800 30本以上；
区画線工	式	1	358,233	
区画線工	式	1	358,233	溶融式区画線 200 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 170 m 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 44 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 31 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 33 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；
構造物撤去工	式	1	664,471	
道路付属施設撤去工	式	1	206,016	車線分離標撤去 74 本 【夜間】 穿孔式（1本脚）30本以上；
縁石撤去工	式	1	10,576	歩車道境界ブロック撤去 8 m 再利用；

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	447, 879	殻運搬	82	m3
				【夜間】 舗装版破碎；		
				殻運搬	0. 06	m3
				舗装版破碎；		
				殻運搬	0. 3	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	82	m3
				【夜間】 アスファルト殻；		
殻処分	0. 06	m3				
	アスファルト殻；					
	殻処分	0. 3	m3			
コンクリート殻(無筋)；						
仮設工	式	1	6, 270, 112			
足場工	式	1	4, 078, 912	吊足場	1	式
交通管理工	式	1	2, 191, 200	交通誘導警備員 【夜間】	1	式
直接工事費	式	1	16, 183, 603			
共通仮設費	式	1	5, 104, 600			
共通仮設費	式	1	667, 600			
技術管理費	式	1	163, 600	鉄筋探査	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	504, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 437, 000			
純工事費	式	1	21, 288, 203			

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	1,224,575		
橋梁補修工	式	1	1,161,720		
断面修復工	式	1	293,000	左官工法 0.1m3未満 リハビリ断面修復工法 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
断面修復工	式	1	320,300	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
表面被覆工	式	1	252,100	表面含浸 プロコンガートシステムS；	1 構造物
アンカーバー撤去工	式	1	296,320	アンカーバー切断撤去 ポリマーセメントモルタル；	4 箇所
構造物撤去工	式	1	111		
運搬処理工	式	1	111	現場発生品運搬	1 式
仮設工	式	1	62,744		
足場工	式	1	62,744	吊足場	1 式
直接工事費	式	1	1,224,575		
共通仮設費	式	1	370,000		
共通仮設費	式	1	29,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	29,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	341,000		
純工事費	式	1	1,594,575		

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	1,082,000	
工事原価	式	1	2,676,575	

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	4,591,037		
橋梁補修工	式	1	3,213,950		
断面修復工	式	1	1,694,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.5m3 リハビリ断面修復工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
断面修復工	式	1	718,990	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.2m3 リハビリ断面修復工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.01m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物 1 構造物
表面被覆工	式	1	282,400	表面含浸 プロコンガートシステムS；	1 構造物
アンカーボルト撤去工	式	1	518,560	アンカーボルト切断撤去 ポリマーセメントモルタル；	7 箇所
止水対策工	式	1	736,480		
シーリング工	式	1	326,813	シーリング材充填 高耐候性シーリング材 10×10mm；	71 m
シーリング工	式	1	409,667	シーリング材充填 高耐候性シーリング材 10×10mm；	89 m
土砂流出対策工	式	1	4,734		
コンクリート敷設工	式	1	4,734	コンクリート 18-8-40(普通)； 基礎碎石 RC-40；	0.1 m3 1 m2
洗掘対策工	式	1	11,978		
根固め工	式	1	11,978	コンクリート 18-8-40(普通)； 型枠	0.1 m3 1 式

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般型枠；
構造物撤去工	式	1	44	
運搬処理工	式	1	44	現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	623, 851	
足場工	式	1	125, 492	足場 1 式 安全ネット必要； 足場 1 式 安全ネット不要；
土留・仮締切工	式	1	19, 284	土のう積 1 式
水替工	式	1	98, 250	ポンプ排水 1 式 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；
水替工	式	1	98, 250	ポンプ排水 1 式 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；
エキスパントメタル撤去・再設置	式	1	275, 964	エキスパントメタル 1 式 (再利用)
防護柵撤去・再設置	式	1	6, 611	転落(横断)防止柵 1 式 (再利用) 柵高 0.8m コンクリート建込；
直接工事費	式	1	4, 591, 037	
共通仮設費	式	1	1, 363, 000	
共通仮設費	式	1	84, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	84, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 279, 000	

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	1,094,249		
橋梁補修工	式	1	499,500		
ひび割れ補修工	式	1	156,700	低圧注入工法 25mm未満 エポキシ樹脂3種；	1 構造物
遊離石灰除去工	式	1	83,000	遊離石灰除去	0.4 m2
表面被覆工	式	1	259,800	表面含浸 プロコンガートシステムS；	1 構造物
橋梁付属物工	式	1	131,790		
伸縮継手補修工	式	1	131,790	後打ちCo打替え 【夜間】 超速硬コンクリート $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ ；	0.3 m3
構造物撤去工	式	1	136,233		
構造物取壊し工	式	1	13,653	コンクリート構造物取壊し 【夜間】 無筋構造物 人力施工；	0.3 m3
運搬処理工	式	1	122,580	殻運搬 【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	0.3 m3
				殻処分 【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	0.3 m3
仮設工	式	1	326,726		
足場工	式	1	189,776	足場 安全ネット必要；	1 式
交通管理工	式	1	136,950	交通誘導警備員 【夜間】	1 式
直接工事費	式	1	1,094,249		

積算内訳書

工事名	佐賀国道管内西部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	452, 000	
共通仮設費	式	1	26, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	26, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	426, 000	
純工事費	式	1	1, 546, 249	
現場管理費	式	1	1, 259, 000	
工事原価	式	1	2, 805, 249	