

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7・8年度鳥栖管内舗装修繕工事
工事地名	佐賀県神埼市神埼町鶴地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	232日間	自 令和 8年 4月13日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7・8年度鳥栖管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	29,183,624			
舗装工	式	1	26,622,684			
切削オーバーレイ工	式	1	26,198,784	切削オーバーレイ 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップ AS ポリマー改質I型 (13) ; 6,640 m2		
				殻運搬(路面切削) 【夜間】 アスファルト殻 ; 332 m3		
				殻処分 【夜間】 アスファルト殻 ; 332 m3		
アスファルト舗装補修工	式	1	423,900	クラック処理 【夜間】 クラック防止シート W=50cm ガラス基材 ; 300 m		
区画線工	式	1	766,360			
区画線工	式	1	766,360	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 1,400 m		
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 350 m		
道路付属施設工	式	1	151,250			
道路付属物工	式	1	151,250	車線分離標 【夜間】 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 5 本		
仮設工	式	1	1,643,330			

## 積算内訳書

工事名	令和7・8年度鳥栖管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,643,330	交通誘導警備員 【夜間】
1				式
直接工事費	式	1	29,183,624	
共通仮設費	式	1	6,148,230	
共通仮設費	式	1	1,049,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費
1				式
技術管理費	式	1	104,230	道路施設基本データ作成費用 全国道路施設点検データベース登録料 舗装；
1				式
1				式
現場環境改善費（率計上）	式	1	803,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,099,000	
純工事費	式	1	35,331,854	
現場管理費	式	1	13,450,000	
工事原価	式	1	80,819,443	
一般管理費等	式	1	13,570,557	
工事価格	式	1	94,390,000	

## 積算内訳書

工事名	令和7・8年度鳥栖管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路修繕	式	1	18,732,589				
舗装工	式	1	16,748,590				
切削オーバーレイ工	式	1	16,465,990	切削オーバーレイ	4,300	m2	
				【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キャップ AS ポリマー改質 I 型(13) ;			
				殻運搬(路面切削)	215	m3	
				【夜間】 アスファルト殻 ;			
				殻処分	215	m3	
				【夜間】 アスファルト殻 ;			
アスファルト舗装補修工	式	1	282,600	クラック処理	200	m	
				【夜間】 クラック防止シート W=50cm ガラス基材 ;			
区画線工	式	1	442,239				
区画線工	式	1	442,239	溶融式区画線	810	m	
				【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;			
				溶融式区画線	200	m	
				【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;			
道路付属施設工	式	1	151,250				
道路付属物工	式	1	151,250	車線分離標	5	本	
				【夜間】 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ;			
仮設工	式	1	1,390,510				

## 積算内訳書

工事名	令和7・8年度鳥栖管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,390,510	交通誘導警備員 【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	18,732,589	
共通仮設費	式	1	3,979,000	
共通仮設費	式	1	392,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	250,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,587,000	
純工事費	式	1	22,711,589	
現場管理費	式	1	9,326,000	
工事原価	式	1	32,037,589	