

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 佐賀江川大堂地区護岸復旧工事
工事地名	佐賀県佐賀市諸富町大堂地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	工務課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	153日間	自 令和7年6月11日 至 令和7年11月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 佐賀江川大堂地区護岸復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	41,523,216	
河川土工	式	1	4,975,172	
掘削工	式	1	365,440	掘削 40 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 890 m3 土砂 水中掘削；
盛土工	式	1	220,240	路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	2,611,443	法面整形(切土部) 30 m2 (陸上施工) 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 60 m2 (陸上施工) 法面締固め無 現場制約無； 法面整形 750 m2 (水中施工) 割栗石150-200mm；
残土処理工	式	1	1,778,049	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	28,885,637	
作業土工	式	1	76,510	床掘り 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

工事名	令和7年度 佐賀江川大堂地区護岸復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	28,614,547	連節ブロック張 (陸上施工) t=350mm;	442	m2
				連節ブロック張 (水中施工) t=350mm;	753	m2
擦り付け工	式	1	194,580	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材(割栗石150-200mm);	9	袋
構造物撤去工	式	1	100,296			
構造物取壊し工	式	1	67,032	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工;	8	m3
運搬処理工	式	1	33,264	殻運搬 コンクリート殻(無筋);	8	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋);	8	m3
応急処理工	式	1	713,340			
応急処理作業工	式	1	713,340	応急処理	1	式
仮設工	式	1	6,848,771			
工事用道路工	式	1	2,053,531	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				敷砂利 再生クワッシュヤーン RC-40 敷厚 100mm;	1	式
汚濁防止工	式	1	3,276,240	汚濁防止フェンス 設置・撤去;	1	式
交通管理工	式	1	1,519,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41,523,216			

積算内訳書

工事名	令和7年度 佐賀江川大堂地区護岸復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,230,000	
共通仮設費	式	1	1,576,000	
運搬費	式	1	1,091,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	485,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,654,000	
純工事費	式	1	46,753,216	
現場管理費	式	1	11,842,000	
工事原価	式	1	58,595,216	
一般管理費等	式	1	10,714,784	
工事価格	式	1	69,310,000	