

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 城原川ダム関連（その3）工事
工事地名	佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里地先

2. 工事内容

1) 事務所名 佐賀河川事務所 工務課
2) 主工種 道路改良工事
3) 工期 101日間 自 令和7年12月3日
至 令和8年3月13日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川ダム関連（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	61,236,087		
道路土工	式	1	135,900		
掘削工	m3	1	135,900	整地 敷均し(ルーズ)；	1,000 m3
石・ブロック積(張)工	式	1	5,828,405		
作業土工	式	1	151,378	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	5,677,027	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm； コンクリート(間知)ブロック積 控35cm+10cm； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	103 m 144 m2 35 m3 0.7 m2 7 m3
排水構造物工	式	1	34,350,909		
作業土工	式	1	210,393	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川ダム関連（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
側溝工	式	1	31,913,106	アレキヤストU型側溝 落蓋式 300×300； アレキヤストU型側溝 落蓋式 300×400； アレキヤストU型側溝 落蓋式 400×400； アレキヤストU型側溝 落蓋式 300×300 横断用； アレキヤストU型側溝 落蓋式 300×400 横断用； アレキヤストU型側溝 落蓋式 400×400 横断用； 側溝蓋 300 41.2×9.5×50； 側溝蓋 300用(集水蓋) L=500 T-25； 側溝蓋 400 51.2×11×50； 側溝蓋 400用(集水蓋) L=500 T-25； 側溝蓋 グレーチング蓋 ボルト固定 細目 300用 横断用 T-25 (製品別途計上)； 側溝蓋 グレーチング蓋 ボルト固定 細目 400用 横断用 T-25 (製品別途計上)；	811 m 211 m 51 m 79 m 4 m 4 m 1,940 枚 102 枚 97 枚 5 枚 83 枚 4 枚
集水桿・マンホール工	式	1	2,227,410	現場打ち集水桿 (1,11,12号) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桿 (2~8,10,13,14号) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	3 箇所 10 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川ダム関連（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				現場打ち集水枠 (9, 15, 17号) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水枠 (16号) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水枠 (18号) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 蓋 鋼製グレーリング 枝蓋 ボルト固定 ノンスリップ 細目 600 用 T-25； 蓋 鋼製グレーリング 枝蓋 ボルト固定 ノンスリップ 細目 700 用 T-25；
舗装工	式	1	17,789,828	
アスファルト舗装工	式	1	17,789,828	下層路盤(車道・路肩部) 再生グラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 下層路盤(車道・路肩部) 再生グラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 下層路盤(歩道部) 再生グラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；
防護柵工	式	1	2,771,820	
路側防護柵工	式	1	2,771,820	ガードレール 塗装品 土中建込 Gr-Cm-4E 100m以上；

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川ダム関連（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
区画線工	式	1	56,355		
区画線工	式	1	56,355	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	170 m
構造物撤去工	式	1	153,870		
構造物取壊し工	式	1	106,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m ³
運搬処理工	式	1	46,970	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m ³ 10 m ³
仮設工	式	1	149,000		
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	61,236,087		
共通仮設費	式	1	7,053,000		
共通仮設費	式	1	667,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	667,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,386,000		
純工事費	式	1	68,289,087		
現場管理費	式	1	21,340,000		
工事原価	式	1	89,629,087		

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川ダム関連（その3）工事				細 別 内 訳
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額		
一般管理費等	式	1	15,560,913		
工事価格	式	1	105,190,000		