

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事
工事地名	佐賀県神埼市千代田町姉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	225日間	自 令和 8年 3月10日 至 令和 8年10月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	47,122,104	
河川土工	式	1	16,098,567	
掘削工(ICT)	式	1	13,683,765	掘削(ICT) 4,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 掘削(ICT) 150 m3 (表土剥取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 小規模(標準) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
盛土工	式	1	1,350,000	路体(築堤)盛土 250 m3 2.5m未満 ;
法面整形工	式	1	95,216	法面整形(盛土部) 220 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
残土処理工	式	1	969,586	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	7,378,927	
作業土工	式	1	388,193	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6,261,689	現場打基礎コンクリート	50	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	137	m2
表層安定処理工	式	1	95,340	控え35cm+15cm ;		
				胴込・裏込材(碎石)	17	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	50	m
				18-8-25(高炉) 幅 84cm 厚 10cm ;		
植生工	式	1	633,705	安定処理	60	m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2 セメント高炉B ;		
水路工	式	1	142,380	張芝	249	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満 ;		
側溝工	式	1	142,380	プレキャストU型側溝	14	m
付帯道路工	式	1	439,311	300×300×2000 ;		
アスファルト舗装工	式	1	326,379	下層路盤(車道・路肩部)	38	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
コンクリート舗装工	式	1	112,932	表層(車道・路肩部)	151	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
コンクリート舗装工	式	1	112,932	コンクリート舗装	36	m2
構造物撤去工	式	1	124,252	18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm ;		
構造物取壊し工	式	1	84,353	コンクリート構造物取壊し	0.9	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
舗装版切断	式	1	84,353	舗装版切断	5	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	122	m2
運搬処理工	式	1	39,899	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.9	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	6	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.9	m3
				殻処分 アスファルト殻；	6	m3
仮設工	式	1	22,938,667			
工事用道路工	式	1	15,096,713	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷砂利 (撤去) RC-40；	1	式
				土のう (設置) 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110 短期仮設 (1年)対応；	1	式
				土のう (撤去) 大型土のう；	1	式
工事用道路工	式	1	3,683,849	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				敷砂利	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(設置) RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 1 式 (撤去) RC-40 ; 土のう 1 式 (設置) 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110 短期仮設 (1年)対応 ; 土のう 1 式 (撤去) 大型土のう ;
工事用道路工	式	1	1,932,105	工事用道路盛土 1 式 (設置) 工事用道路盛土 1 式 (撤去) 敷砂利 1 式 (設置) RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 1 式 (撤去) RC-40 ;
汚濁防止工	式	1	438,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	1,788,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,122,104	
共通仮設費	式	1	5,221,800	
共通仮設費	式	1	1,141,800	
技術管理費	式	1	605,800	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験 1 式

