

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備外工事
工事地名	佐賀県神埼市千代田町姉地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	375日間	自 令和 8年 3月 6日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	25,713,559	
河川土工	式	1	7,355,724	
掘削工(ICT)	式	1	3,870,098	掘削(ICT) 1,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 掘削(ICT) 180 m3 (表土剥取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 小規模(標準) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
盛土工	式	1	1,457,730	路体(築堤)盛土 270 m3 2.5m未満 ;
法面整形工	式	1	193,860	法面整形(盛土部) 450 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
残土処理工	式	1	1,834,036	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	5,919,764	
作業土工	式	1	366,645	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,173,150	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; 現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm+15cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) 幅 84cm 厚 10cm ;
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	444,320	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;
植生工	式	1	935,649	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満 ;
付帯道路工	式	1	756,019	
アスファルト舗装工	式	1	651,954	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;
コンクリート舗装工	式	1	78,425	コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm ;
縁石工	式	1	25,640	アスカープ 細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満 ;
構造物撤去工	式	1	229,591	
構造物取壊し工	式	1	153,818	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破砕

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	75,773	殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 12 m3 アスファルト殻； 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 12 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	11,452,461	
工事用道路工	式	1	7,855,753	工事用道路盛土 1 式 (設置) 工事用道路盛土 1 式 (撤去) 敷砂利 1 式 (設置) RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 1 式 (撤去) RC-40； 土のう 1 式 (設置) 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110 短期仮設 (1年)対応； 土のう 1 式 (撤去) 大型土のう；
工事用道路工	式	1	967,022	工事用道路盛土 1 式 (設置) 工事用道路盛土 1 式 (撤去) 敷砂利 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(設置) RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) RC-40 ;	1 式
仮水路工	式	1	32,126	整地 敷均し(ルーズ) ; 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 (シングル構造) ; 土のう積 仕拵・積立 小口並べ 62×48cm ;	2 m3 2 m 2 m2
汚濁防止工	式	1	362,560	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	2,235,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	25,713,559		
共通仮設費	式	1	3,341,000		
共通仮設費	式	1	913,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	315,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	2,428,000		
純工事費	式	1	29,054,559		
現場管理費	式	1	9,610,000		
工事原価	式	1	66,959,199		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川維持	式	1	18,821,640	
舗装工	式	1	2,844,880	
アスファルト舗装工	式	1	2,844,880	下層路盤(車道・路肩部) 800 m2 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 800 m2 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 800 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
応急処理工	式	1	12,317,400	
応急処理事業工	式	1	12,317,400	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	2,169,360	
構造物取壊し工	式	1	1,507,104	コンクリート構造物取壊し 50 m3 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 50 m3 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 60 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	662,256	殻運搬 50 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 50 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 3 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 50 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 50 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 城原川姉地区築堤護岸河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 アスファルト殻； 3 m3
仮設工	式	1	1,490,000	
交通管理工	式	1	1,490,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	18,821,640	
共通仮設費	式	1	1,938,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,938,000	
純工事費	式	1	20,759,640	
現場管理費	式	1	7,535,000	
工事原価	式	1	28,294,640	