

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 巨勢川調整池新ポンプ場（東淵系）基礎外工事
工事地名	佐賀県佐賀市金立町大字千布

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所 管理課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事
3) 工 期	244日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度 巨勢川調整池新ポンプ場（東湧系）基礎外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	51,339,223	
河川土工	式	1	20,562,974	
掘削工(ICT)	式	1	10,875,930	掘削(ICT) 4,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 石灰改良 4,290 m3 バック杓混合 生石灰35kg/m3； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	9,687,044	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
機場本体工	式	1	27,882,714	
既製杭工	式	1	27,882,714	積込(ルーズ) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 鋼管杭 21 本 鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 13m； 現場取卸(鋼管杭) 48 t
構造物撤去工	式	1	1,872,144	
構造物取壊し工	式	1	1,320,426	舗装版切断 200 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 2,030 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	551,718	殻運搬 102 m3 アスファルト殻； 殻処分 102 m3 アスファルト殻；

積算内訳書

工事名	令和7年度 巨勢川調整池新ポンプ場（東澁系）基礎外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,021,391	
工事用道路工	式	1	21,262	敷砂利 75 m2 RC-40 敷厚 100mm；
土留・仮締切工	式	1	582,929	広幅鋼矢板 29 枚 (支給品) IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 10.6m 鋼矢板打込 長 10.1m 鋼矢板平均引抜長 0m； 鋼材切断 29 箇所 鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H 型)；
交通管理工	式	1	417,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	51,339,223	
共通仮設費	式	1	13,393,882	
共通仮設費	式	1	6,662,882	
運搬費	式	1	5,424,282	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	613,600	六価クロム試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	625,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,731,000	
純工事費	式	1	64,733,105	
現場管理費	式	1	22,614,000	
工事原価	式	1	87,347,105	

