

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 嘉瀬川上流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県佐賀市、小城市

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川上流堤防等維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	37,273,064			
除草工		式	1	29,008,604			
堤防除草工		式	1	26,822,016	除草	25,600	m2
					肩掛式 飛散防止無し；		
					除草	558,000	m2
					遠隔操縦式 刈幅185cm 貸与；		
					除草	10,600	m2
					ハッドガイト式 刈幅150cm；		
					集草	25,600	m2
					人力；		
					集草	558,000	m2
					遠隔操縦式 集草幅180cm 貸与；		
					集草	10,600	m2
					ハッドガイト式 集草幅200cm；		
					積込・荷卸	594,000	m2
					運搬(堤防除草)	594,000	m2
					除草処分	1,188	m3
堤防除草工		式	1	2,186,588	除草	9,900	m2
					肩掛式 飛散防止無し；		
					除草	175,000	m2
					ハッドガイト式 刈幅150cm；		
河川土工		式	1	31,814			
法面整形工		式	1	4,544	法面整形(盛土部)	10	m2
					法面締固め無 現場制約無；		
植生工		式	1	27,270	張芝	10	m2
					張芝工 100m2未満；		
根固め工		式	1	212,000			
根固めブロック工		式	1	212,000	袋詰玉石	10	袋
					2t用(長期性能型) 割栗石150～200mm；		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 嘉瀬川上流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物撤去工	式	1	125, 690			
構造物取壊し工	式	1	81, 840	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	43, 850	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
堤防養生工	式	1	83, 096			
伐木除根工	式	1	83, 096	伐木・伐竹	10	m2
				伐竹；		
				除根整地	10	m2
				集積積込み	10	m2
				伐木除根；		
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉；	7	m3
				伐木伐竹運搬 根株；	3	m3
				処分費 幹・枝葉；	7	m3
				処分費 根株；	3	m3
清掃工	式	1	90, 060			
塵芥処理工	式	1	90, 060	堆積塵芥収集(機械処理)	10	m3
				処分費 木くず；	10	m3
応急処理工	式	1	6, 900, 300			
応急処理作業工	式	1	6, 900, 300	応急作業	1	式
仮設工	式	1	821, 500			

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	821, 500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	37, 273, 064	
共通仮設費	式	1	2, 760, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 760, 000	
純工事費	式	1	40, 033, 064	
現場管理費	式	1	13, 374, 000	
工事原価	式	1	53, 407, 064	
一般管理費等	式	1	8, 992, 936	
工事価格	式	1	62, 400, 000	