

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 嘉瀬川下流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県佐賀市、小城市

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川下流堤防等維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	42,747,364			
除草工		式	1	37,237,548			
堤防除草工		式	1	36,133,170	除草	82,200	m2
					肩掛式 飛散防止無し；		
					除草	685,000	m2
					ハッドガイト式 刈幅150cm；		
					集草	82,200	m2
					人力；		
					集草	685,000	m2
					ハッドガイト式 集草幅200cm；		
					積込・荷卸	767,000	m2
					運搬(堤防除草)	767,000	m2
					除草処分	644	m3
堤防除草工		式	1	1,104,378	除草	1,900	m2
					肩掛式 飛散防止無し；		
					除草	100,000	m2
					ハッドガイト式 刈幅150cm；		
河川土工		式	1	31,814			
法面整形工		式	1	4,544	法面整形(盛土部)	10	m2
					法面締固め無 現場制約無；		
植生工		式	1	27,270	張芝	10	m2
					張芝工 100m2未満；		
根固め工		式	1	212,000			
根固めブロック工		式	1	212,000	袋詰玉石	10	袋
					2t用(長期性能型) 割栗石150～200mm；		
構造物撤去工		式	1	127,660			
構造物取壊し工		式	1	81,840	コンクリート構造物取壊し	10	m3
					無筋構造物 機械施工；		

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川下流堤防等維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	45,820	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	10	m3
	式	1	87,992	コンクリート殻(無筋) ;		
堤防養生工	式	1	87,992			
伐木除根工	式	1	87,992	伐木・伐竹	10	m2
				伐竹 ;		
				除根整地	10	m2
				集積積込み	10	m2
				伐木除根 ;		
				伐木伐竹運搬	7	m3
				幹・枝葉 ;		
				伐木伐竹運搬	3	m3
				根株 ;		
				処分費	7	m3
	式	1	88,670	幹・枝葉 ;		
				処分費	3	m3
	式	1	88,670	根株 ;		
清掃工	式	1	88,670			
塵芥処理工	式	1	88,670	堆積塵芥収集(機械処理)	10	m3
				処分費	10	m3
	式	1	4,140,180	木くず ;		
応急処理工	式	1	4,140,180			
応急処理作業工	式	1	4,140,180	応急作業	1	式
仮設工	式	1	821,500			
交通管理工	式	1	821,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	42,747,364			

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川下流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,917,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,917,000	
純工事費	式	1	45,664,364	
現場管理費	式	1	14,115,000	
工事原価	式	1	59,779,364	
一般管理費等	式	1	10,520,636	
工事価格	式	1	70,300,000	