

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事
工事地名	佐賀県佐賀市富士町畑瀬外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	38,851,307		
河川土工	式	1	599,420		
掘削工	式	1	154,484	掘削	110 m3
				土砂 片切掘削；	
				積込(ルース)	110 m3
盛土工	式	1	206,708	土砂 土量50,000m3未満；	
				路体(築堤)盛土	100 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工	式	1	135,920	積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				法面整形(切土部)	100 m2
残土処理工	式	1	102,308	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	100 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
除草工	式	1	381,600	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
堤防除草工	式	1	381,600	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				堤防除草(複合)	5,000 m2
				肩掛式(カット径255mm) 飛散防止無し；	
堤防養生工	式	1	370,040	運搬(堤防除草)	5,000 m2
伐木除根工	式	1	370,040	伐木・伐竹(複合)	400 m2
				伐木(人力施工：密)；	
				伐木・伐竹(複合)	400 m2
				伐竹；	
				伐木伐竹運搬	40 m3

積算内訳書

工事名	令和８年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				伐木； 伐木伐竹運搬 伐竹；	40 m3
根固め工	式	1	288,800		
捨石工	式	1	288,800	捨石 表面均し	100 m3 100 m2
構造物補修工	式	1	462,870		
ひび割れ補修工	式	1	462,870	コンクリートはつり 平均はつり厚 2cm； 足場 安全ネット必要；	10 m2 1 式
付属物設置工	式	1	248,400		
付属物設置工	式	1	248,400	標識 広角プリズム 単柱式(基礎含む) φ60.5；	1 基
清掃工	式	1	16,502,300		
塵芥処理工	式	1	16,502,300	塵芥収集 作業船による収集； 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(機械処理)	400 m3 200 m3 200 m3
植栽維持工	式	1	3,025,202		
樹木・芝生管理工	式	1	3,025,202	樹木せん定 (夏期) 夏期せん定幹周30cm未満； 樹木せん定 (冬期) 冬期せん定幹周30cm未満； 樹木せん定 中・低木 樹高100cm未満； 除草	139 本 139 本 99 本 5,080 m2

積算内訳書

工事名		令和8年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				薬剤(芝1回目) 薬剤(シバゲンDF+アージラン液剤+サーファクタントWK) ; 除草	5,080 m2
				薬剤(芝2回目) 薬剤(サイトロンアミン液剤+サーファクタントWK) ; 除草	5,080 m2
				薬剤(芝3回目) 薬剤(シバゲンDF+アージラン液剤+サーファクタントWK) ; 寄植・芝施肥	5,080 m2
				(芝1回目) 肥料(ハーテーターフ) ; 寄植・芝施肥	5,080 m2
				(芝2回目) 肥料(ハーテーターフ) ; 寄植・芝施肥	5,080 m2
				(芝3回目) 肥料(ハーテイグリーン) ; 寄植・芝薬剤散布	5,080 m2
				薬剤(オルラン粒剤) ; 樹木施肥	139 本
				(高木1回目) 肥料(マグァンプK) 高木幹周60cm未満 ; 樹木施肥	139 本
				(高木2回目) 肥料(鶏糞+油かす) 高木幹周60cm未満 ; 樹木施肥	99 本
				(低木1回目) 肥料(マグァンプK) 中木・低木樹高200cm未満 ; 樹木施肥	99 本
				(低木2回目) 肥料(鶏糞+油かす) 中木・低木樹高200cm未満 ; 防除	139 本
				(高木1回目) 高木幹周60cm未満 薬剤(スミオン乳剤+アドマイアフロア	

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ブル+キノトゝフロアブル) ;	
				防除 (高木2回目) 高木幹周60cm未満 薬剤(スミチオン乳剤+キノトゝフロアブル) ;	139 本
				防除 (高木3回目) 高木幹周60cm未満 薬剤(石灰硫黄合剤) ;	139 本
				防除 (低木1回目) 低木樹高60cm未満 薬剤(スミチオン乳剤+アトゝマイヤーフロアブル+キノトゝフロアブル) ;	99 本
				防除 (低木2回目) 低木樹高60cm未満 薬剤(スミチオン乳剤+キノトゝフロアブル) ;	99 本
				防除 (低木3回目) 低木樹高60cm未満 薬剤(スミチオン乳剤+アトゝマイヤーフロアブル+キノトゝフロアブル) ;	99 本
				張芝 張芝工 500m2以上 ;	500 m2
				抜根 抜根+集草+積込運搬 ;	2,000 m2
応急処理工	式	1	8,946,400		
応急処理事業工	式	1	8,946,400	応急作業	1 式
道路土工	式	1	4,777,950		
掘削工	式	1	1,024,800	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	3,000 m3
路体盛土工	式	1	224,550	路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	900 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	3,528,600	整地	1	式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
舗装工	式	1	916,300			
アスファルト舗装工	式	1	366,850	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	100	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	100	m2
コンクリート舗装工	式	1	549,450	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	100	m2
				コンクリート舗装 18-8-40(高炉) 舗装厚150mm；	100	m2
排水構造物工	式	1	1,236,187			
作業土工	式	1	212,187	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
側溝工	式	1	1,024,000	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
縁石工	式	1	146,319	プレキャストU型側溝	100	m
				300×300×2000；		
作業土工	式	1	51,619	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂； 土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式
縁石工	式	1	94,700	残土受入れ地での処理 ; 歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ;	10 m
構造物撤去工	式	1	494,279		
構造物取壊し工	式	1	274,489	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	10 m3 10 m3 10 m 100 m2
運搬処理工	式	1	219,790	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3
仮設工	式	1	455,240		
汚濁防止工	式	1	126,640	汚濁防止フェンス 設置・撤去 貸与品 ;	1 式
交通管理工	式	1	328,600	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	38,851,307	
共通仮設費	式	1	2,816,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,816,000	
純工事費	式	1	41,667,307	
現場管理費	式	1	13,637,000	
工事原価	式	1	55,304,307	
一般管理費等	式	1	10,185,693	
工事価格	式	1	65,490,000	