

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号栗越地区1工区改良1期工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町栗越地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	346日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎497号栗越地区1工区改良1期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	104,527,416	
道路土工	式	1	65,468,691	
掘削工	式	1	19,483,995	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	3,376,740	法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；
防草コンクリート	式	1	1,586,304	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm； 張りコンクリート (1-1) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm； 張りコンクリート (1-2) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm； 張りコンクリート (1-3) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；
残土処理工	式	1	41,021,652	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 軟岩； 土砂等運搬 軟岩；
法面工	式	1	20,810,680	

積算内訳書

工事名	長崎497号栗越地区1工区改良1期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植生工	式	1	20,810,680	客土吹付 厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満； 120 m2
				植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 3,470 m2
カルバート工	式	1	2,186,627	
作業土工	式	1	369,507	床掘り(掘削) 軟岩； 1 式
				埋戻し 積込(ルーズ) 1 式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式
				軟岩；
プレキャストカルバート工	式	1	1,817,120	プレキャストボックス 内幅 1m 内高 1m； 16 m
				基礎コンクリート 18-8-25(20)高炉； 2 m3
排水構造物工	式	1	14,806,288	
作業土工	式	1	1,717,926	床掘り(掘削) 軟岩； 1 式
				床掘り 土砂； 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
				積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満； 1 式
				土砂等運搬 軟岩； 1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
側溝工	式	1	3,225,612	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300； 158 m
				プレキャストU型側溝 63 m

積算内訳書

工事名	長崎497号栗越地区1工区改良1期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PU1-B360-H360 ; プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450 ;	74 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,187,850	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ; 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 (重ね蓋) ; 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 (重ね蓋) ; 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 700 ×700×600 (重ね蓋) ; 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000 ×1400×1800 ; 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000 ×1400×2100 ; 足掛金物 幅300 径19 ; 蓋 重ね蓋 500×500用 ; 蓋 (小段部) 重ね蓋 500×500用 ; 蓋 重ね蓋 700×700用 ;	1 箇所 1 箇所 3 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 11 個 2 組 2 組 1 組
排水工	式	1	8,674,900	小段排水 (1) PU1-B300-H300 ; 縦排水	244 m 65 m

積算内訳書

工事名	長崎497号栗越地区1工区改良1期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ;		
構造物撤去工	式	1	140,730			
構造物取壊し工	式	1	80,720	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	60,010	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
仮設工	式	1	1,114,400			
交通管理工	式	1	1,114,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	104,527,416			
共通仮設費	式	1	13,738,580			
共通仮設費	式	1	3,380,580			
運搬費	式	1	1,499,400	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	858,180	システム初期費(ICT)	1	式
				平板載荷試験 50kN以内 ;	1	箇所
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,023,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	10,358,000			
純工事費	式	1	118,265,996			
現場管理費	式	1	35,941,000			

