

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号根引栗越地区改良1期工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町根引地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	346日間	自	令和8年4月1日
		至	令和9年3月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	長崎497号根引栗越地区改良1期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	26,187,542	
道路土工	式	1	20,530,530	
掘削工	式	1	4,430,400	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	3,028,920	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,425,310	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；
残土処理工	式	1	11,645,900	土砂等運搬 軟岩； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
排水構造物工	式	1	4,081,402	
作業土工	式	1	357,622	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 軟岩； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	長崎497号根引栗越地区改良1期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水樹・マンホール工	式	1	42,220	現場打ち集水樹 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500;	1	箇所
排水工	式	1	3,681,560	小段排水 PU1-B300-H300;	124	m
構造物撤去工	式	1	142,810			
構造物取壊し工	式	1	80,720	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工;	10	m3
運搬処理工	式	1	62,090	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋); 殻処分 コンクリート殻(無筋);	10	m3
仮設工	式	1	1,432,800			
交通管理工	式	1	1,432,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	26,187,542			
共通仮設費	式	1	61,915,880			
共通仮設費	式	1	58,747,880			
運搬費	式	1	749,700	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	57,000,000	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	661,180	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	337,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	3,168,000			

