

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	長崎497号江迎1号橋上部工工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	360日間	自 令和8年3月11日 至 令和9年3月5日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	長崎497号江迎1号橋上部工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	105,201,902		
PC橋工	式	1	91,116,988		
プレテンション桁製作工	式	1	40,740,000	プレテンション桁製作	19 本
支承工	式	1	36,719,400	ゴム支承 (A1) 最大反力 390kN ;	19 個
				ゴム支承 (A2) 最大反力 390kN ;	19 個
架設工(クレーン架設)	式	1	2,023,500	桁架設 (夜間) プレテンションPC単純T桁橋 ;	19 本
床版・横組工	式	1	11,634,088	鉄筋 SD345 D13 ;	2.75 t
				鉄筋 SD345 D13 ｼﾝｸﾞﾙ切り加工鉄筋 ;	0.01 t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	1.49 t
				機械式継手 ｽﾘｰﾌﾞ圧着ｼﾝｸﾞﾙ継手 Aﾀｲﾌﾟ SD345 D13+D13 ;	504 箇所
				機械式継手 ｽﾘｰﾌﾞ圧着ｼﾝｸﾞﾙ継手 Aﾀｲﾌﾟ SD345 D19+D19 ;	720 箇所
				コンクリート 30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無 ;	29 m3
				PCケーブル ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t) (1S19.3) ;	982 m
				緊張 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t) (1S19.3) 固定側(緊張用) ;	51 ケーブル

# 積算内訳書

工事名	長崎497号江迎1号橋上部工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁現場塗装工	式	1	2,913,986	
現場塗装工	式	1	1,633,686	下地処理(動力工具処理) 229 m2 プライマー塗布 229 m2 下地調整(CC-A塗装) 229 m2 塗装(中塗り)(CC-A塗装) 229 m2 塗装(上塗り)(CC-A塗装) 229 m2
現場塗装工	式	1	1,280,300	下地処理(動力工具処理) 175 m2 プライマー塗布 175 m2 下地調整(CC-B塗装) 175 m2 塗装(中塗り)(CC-B塗装) 175 m2 塗装(上塗り)(CC-B塗装) 175 m2
橋梁附属物工	式	1	4,447,934	
排水装置工	式	1	1,470,828	排水柵 2 箇所 排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下； 排水管 10 m (上部工) VP200； 排水管 41 m (上部工) VP40； 排水管 4 m (下部工) VP200； コンクリートアンカーボルト設置 26 本
地覆工	式	1	2,368,312	場所打地覆 41 m (壁高欄) 24-12-25(20)(普通)； 中央分離帯 20 m 24-12-25(20)(普通)；
通信管路工	式	1	503,010	通信管路 162 m 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 呼び径 54mm；

# 積算内訳書

工事名	長崎497号江迎1号橋上部工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁用防護柵工	式	1	57,264	アンカーボルト設置 落下物防止柵用 M12 アンカー2組； 16 箇所
銘板工	式	1	48,520	橋歴板 200×300×13 鋳物用銅合金地金； 1 枚
コンクリート橋足場等設置工	式	1	3,338,501	
橋梁足場工	式	1	2,436,757	足場 側部足場 橋台回り足場 1 式 1 式 1 式
橋梁防護工	式	1	257,744	ネット防護 1 式
昇降用設備工	式	1	644,000	登り栈橋 1 式
仮設工	式	1	3,384,493	
工事用道路工	式	1	41,493	敷鉄板 (夜間) 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	3,343,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間) 1 式 1 式
直接工事費	式	1	105,201,902	
共通仮設費	式	1	12,144,692	
共通仮設費	式	1	3,333,692	
運搬費	式	1	2,581,512	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 式 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	689,000	

