

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号奥川内地区落石防護柵設置外工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町栗越地先～江迎町奥川内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	346日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎497号奥川内地区落石防護柵設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	53,163,359	
道路土工	式	1	1,425,911	
掘削工(ICT)	式	1	216,399	掘削(ICT) 530 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	1,054,401	路体(築堤)盛土(ICT) 1,200 m3 土砂等運搬 470 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 470 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	154,050	路床盛土(ICT) 70 m3 土砂等運搬 80 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 80 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,061	法面整形(盛土部)(ICT) 2 m2 法面締固め無し；
擁壁工	式	1	21,224,303	
作業土工	式	1	231,326	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 ； 基面整正 1 式
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	20,992,977	補強土壁基礎 76 m W500×H200 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 316 m2 補強材取付 1,388 m2 碎石投入 111 m3 まき出し・敷均し、締固め 809 m3 水平排水材 479 m 不織布系 W-300mm； 基盤排水層 111 m3

積算内訳書

工事名	長崎497号奥川内地区落石防護柵設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生クラッシュラン RC-40 ; 吸出し防止材 240 m2 (基盤排水層用) 長繊維ポリエステル系不織布 175N/5cm ; 暗渠排水材 32 m 厚30mm 幅250mm 全透水タイプ ; 排水管敷設 78 m (縦断管) 波状管 シングル 有孔管 管径 150mm ; 排水管敷設 30 m (横断管) 波状管 シングル 無孔管 管径 150mm ;
落石雪害防止工	式	1	24,986,288	
落石予防工	式	1	6,707,378	落石予防ネット 208 m2 落石荷重28kN対応 ; 落石予防ネット材料 1 式
落石防護柵工	式	1	18,278,910	足場 1 式 設置・撤去 ; 基礎ベースアンカー 152 m ラテラルアンカー 12 m 支柱カウンタプレート 8 箇所 サポートロープ 6 本 ラテラルロープ 2 本 ハーチカルロープ 2 本 TECCOネット 211 m2
構造物撤去工	式	1	145,410	
構造物取壊し工	式	1	80,720	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	64,690	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋) ;

積算内訳書

工事名	長崎497号奥川内地区落石防護柵設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	5,381,447	
工事用道路工	式	1	5,222,247	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> モノレール 架設・撤去 100m超200m以下； モノレール賃料 500kg対応 6ヶ月以内； モノレール運搬 100m超200m以下； </div> <div style="width: 15%;"> 1 1 1 1 </div> <div style="width: 5%;"> 式 式 式 式 </div> </div>
交通管理工	式	1	159,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	53,163,359	
共通仮設費	式	1	10,661,180	
共通仮設費	式	1	4,882,180	
準備費	式	1	2,450,000	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,838,180	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> モノレール保守点検 平板載荷試験費 システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用 </div> <div style="width: 15%;"> 1 1 1 1 </div> <div style="width: 5%;"> 式 式 式 式 </div> </div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	594,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,779,000	
純工事費	式	1	63,824,539	
現場管理費	式	1	19,761,000	
工事原価	式	1	83,585,539	
一般管理費等	式	1	14,514,461	

積算内訳書

工事名	長崎497号奥川内地区落石防護柵設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	98,100,000	