

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	長崎205号崎岡地区2工区改良工事
工事地名	長崎県佐世保市崎岡町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	367日間	自 令和 8年 3月11日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	長崎205号福岡地区2工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	74,733,056	
道路土工	式	1	6,282,010	
掘削工(ICT)	式	1	571,620	掘削(ICT) 1,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	1,666,530	路体(築堤)盛土 240 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 390 m3 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	3,693,930	路床盛土(ICT) 850 m3 土材料 850 m3
残土処理工	式	1	349,930	整地 700 m3 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 700 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
擁壁工	式	1	63,692,523	
作業土工	式	1	937,549	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	33,473,182	補強土壁基礎 91 m W500×H200 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 431 m2 補強材取付 2,129 m2 碎石投入 146 m3 まき出し・敷均し、締固め 800 m3 水平排水材 724 m 不織布系 W-300mm；

# 積算内訳書

工事名	長崎 205号崎岡地区2工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				天端排水材 長繊維®ポリエステル系不織布 635N/5cm ;	437	m2
				流出防止材 70g/m2 ;	82	m2
				吸出し防止材(構造物接続部) 70g/m2 ;	2	m2
				基盤排水層 再生クラッシュヤレン RC-40 ;	194	m3
				吸出し防止材 (基盤排水層用) 長繊維®ポリエステル系不織布 175N/5cm ;	290	m2
				壁面上端処理 幅 0.3m ;	91	m
ｼﾞｵﾌﾟﾛｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	29,281,792	ｼﾞｵﾌﾟﾛｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 鋼製枠 H=0.6m ;	521	m2
				ｼﾞｵﾌﾟﾛｷﾞｽﾀｲﾙ敷設 まき出し・敷均し、締固め	2,779	m2
				水平排水材 不織布系 W=300mm ;	1,000	m3
				天端排水材 長繊維®ポリエステル系不織布 635N/5cm ;	724	m
				基盤排水層 再生クラッシュヤレン RC-40 ;	464	m2
				吸出し防止材 (基盤排水層用) 長繊維®ポリエステル系不織布 175N/5cm ;	222	m3
					310	m2
防護柵工	式	1	4,096,400			
防護柵基礎工	式	1	4,096,400	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ防護柵基礎 H=520 L=2000 ;	95	m
応急処理工	式	1	46,980			
応急処理事業工	式	1	46,980	作業労務(土木一般世話役)	5	時間
				作業労務(普通作業員)	5	時間

# 積算内訳書

工事名	長崎205号福岡地区2工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業労務(特殊作業員) 5 時間
構造物撤去工	式	1	444,743	
構造物取壊し工	式	1	301,671	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 10 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	143,072	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 2 m3 アスファルト殻； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 2 m3 アスファルト殻(2.35t/m3)；
仮設工	式	1	170,400	
交通管理工	式	1	170,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	74,733,056	
共通仮設費	式	1	9,637,180	
共通仮設費	式	1	1,985,180	

# 積算内訳書

工事名	長崎205号崎岡地区2工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	776,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,652,000	
純工事費	式	1	84,370,236	
現場管理費	式	1	26,078,000	
工事原価	式	1	110,448,236	
一般管理費等	式	1	18,681,764	
工事価格	式	1	129,130,000	