

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	長崎205号崎岡地区3工区改良工事
工事地名	長崎県佐世保市崎岡町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 3月13日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	長崎205号福岡地区3工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	68,711,671	
道路土工	式	1	8,228,714	
掘削工	式	1	304,920	掘削 180 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	775,770	掘削(ICT) 1,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	852,940	路体(築堤)盛土 120 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 220 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	2,377,480	路体(築堤)盛土(ICT) 2,200 m3 土材料 460 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	3,507,900	路床盛土(ICT) 1,000 m3 土材料 790 m3
法面整形工(ICT)	式	1	409,704	法面整形(切土部)(ICT) 90 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 160 m2 法面締固め有り； 土材料 50 m3
擁壁工	式	1	56,010,407	
作業土工	式	1	405,224	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	20,664,863	補強土壁基礎 51 m W500×H200 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 272 m2 補強材取付 1,342 m2 砕石投入 92 m3 まき出し・敷均し、締固め 500 m3 水平排水材 456 m

# 積算内訳書

工事名	長崎 2 0 5 号 崎岡地区 3 工区 改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				不織布系 W=300mm ; 天端排水材 259 m2 長繊維 <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 635N/5cm ; 流出防止材 70 m2 70g/m2 ; 吸出し防止材(構造物接続部) 2 m2 70g/m2 ; 基盤排水層 120 m3 再生クラッシュラン RC-40 ; 吸出し防止材 180 m2 (基盤排水層用) 長繊維 <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 175N/5cm ; 壁面上端処理 51 m 幅 0.3m ;
ｼﾞｵﾌﾟﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	34,940,320	ｼﾞｵﾌﾟﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 573 m2 鋼製枠 H=0.6m ; ｼﾞｵﾌﾟﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 3,473 m2 まき出し・敷均し、締固め 1,400 m3 水平排水材 936 m 不織布系 W=300mm ; 天端排水材 506 m2 長繊維 <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 635N/5cm ; 基盤排水層 218 m3 再生クラッシュラン RC-40 ; 吸出し防止材 300 m2 (基盤排水層用) 長繊維 <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 175N/5cm ;
防護柵工	式	1	3,751,440	
防護柵基礎工	式	1	3,751,440	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ防護柵基礎 87 m H=520 L=2000 ;
応急処理工	式	1	46,980	

# 積算内訳書

工事名	長崎205号福岡地区3工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	46,980	作業労務(土木一般世話役) 5 時間 作業労務(普通作業員) 5 時間 作業労務(特殊作業員) 5 時間
構造物撤去工	式	1	162,930	
構造物取壊し工	式	1	105,000	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	57,930	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	511,200	
交通管理工	式	1	511,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	68,711,671	
共通仮設費	式	1	9,027,180	
共通仮設費	式	1	1,936,180	
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	727,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,091,000	
純工事費	式	1	77,738,851	
現場管理費	式	1	24,130,000	
工事原価	式	1	101,868,851	

